

工事請負契約に係る
設計・契約変更ガイドライン

令和2年4月

岡山市財政局監理検査課

目 次

1. 設計・契約変更ガイドライン策定の目的	1
1. 1 公共工事の特徴	1
1. 2 設計・変更の現状	1
1. 3 設計・契約変更の課題	1
1. 4 適切な設計変更の必要性	1
1. 5 ガイドライン策定の目的	1
2. 設計・契約変更の基本事項	2
2. 1 設計変更と契約変更の基本原則	2
2. 2 契約変更の範囲	2
2. 3 設計・契約変更の対象となる事項	3
2. 4 設計変更の対象とならない事項	4
2. 5 指定・任意の考え方	4
2. 6 施工条件の明示	5
3. 発注者・受注者の留意事項	6
3. 1 発注者の留意事項	6
3. 2 受注者の留意事項	6
4. 設計・契約変更の考え方	7
4. 1 受注者が照査結果の確認を請求した場合 [契約約款第18条第1項]	7
4. 2 発注者が必要と認め変更する場合 [契約約款第19条]	10
4. 3 工事を一時中止する必要がある場合 [契約約款第20条]	11
4. 4 受注者の責に帰することができない事由によって工期内に工事を完成することができない場合 [契約約款第22条]	12
4. 5 発注者の特別な理由により工期を短縮する必要がある場合 [契約約款第23条]	13
5. 契約変更の手続き [契約約款第24・25条]	14
5. 1 工期の変更 [契約約款第24条]	14
5. 2 請負代金額の変更 [契約約款第25条]	14
6. 契約金額の変更に代える設計図書の変更 [契約約款第31条]	14
7. 参考資料	15
◆工事請負契約約款関係条項	15
◆土木工事共通仕様書関係事項	17
◆条件明示について [平成14年3月28日]	19

1. 設計・契約変更ガイドライン策定の目的

1. 1 公共工事の特徴

公共工事は、多岐にわたる目的物について個別に設計を行い、多種多様な自然条件・施工条件の下で構築されるという特殊性を有している。

発注者は、当初設計積算時に予見できない地質・湧水等の変化に対応できるように施工条件を設計図書に明示し、設計変更等工事の円滑化に努める必要がある。

1. 2 設計・変更の現状

①契約図書に条件明示されている事項

契約図書に条件明示されている事項と現場条件が一致しない場合には、契約書の関連事項に基づき、設計図書に条件明示した事項を変更し必要に応じて請負代金額の変更を行っている。このことから、設計変更に係る問題はない。

②契約図書に条件明示が脱漏又は不明確となっている事項や任意仮設等一式計上されている事項

契約書の関連事項に基づく手続きが適正に行われておらず、発注者・受注者間での変更対応が問題となっている場合がある。

1. 3 設計・契約変更の課題

「適正な設計・契約変更対応」は、各建設業団体との意見交換会においても議論されているところであり、発注者・受注者間における喫緊の課題となっている。

1. 4 適切な設計変更の必要性

改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいて公正な契約を適正な額の請負契約代金で締結」が示されているとともに、また、発注者の責務として「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められたときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこと」が規定されている。

1. 5 ガイドライン策定の目的

設計変更の課題に対して、発注者・受注者間で設計変更に係る規則の理解を深め、設計・契約変更の円滑化・適性化を図ることを目的に、岡山市において「工事請負契約に係る設計・契約変更ガイドライン（案）」を策定した。

2. 設計・契約変更の基本事項

2. 1 設計変更と契約変更の基本原則

工事の施工は、設計図書に基づいて施工すべきであるが、やむを得ず当初設計に差異を生じた場合に設計変更及び契約変更を行う。

設計変更と契約変更とは、以下のとおりとする。

「設計変更」とは、工事の施工にあたり設計図書の内容の変更に係るもの。

「契約変更」とは、設計変更に伴う請負代金額の変更又は工期の変更の決定に基づく契約の変更を行うもの。

2. 2 契約変更の範囲

設計変更は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、変更工事価格の増額分が起工工事価格の3割以内のものに限るものとする。なお、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なもので、3割を超えるもの又はそのおそれのあるものについては、事前に決裁権者の承認を得ることとする。

2. 3 設計・契約変更の対象となる事項

公共工事標準請負契約約款（以下、契約約款）で定められている設計・契約変更は以下のとおりとする。

設計・契約変更の対象となる事項	契約約款
1. 工事数量総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない場合（これらの優先順位が定められている場合を除く）	第18条第1項第1号
2. 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合	第18条第1項第2号
3. 設計図書の表示が明確でない場合	第18条第1項第3号
4. 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合	第18条第1項第4号
5. 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合	第18条第1項第5号
6. 発注者が必要と認め、設計図書の内容を変更する場合	第19条
7. 工事を一時中止する必要がある場合	第20条
8. 受注者の責に帰することができない事由により工期内に工事を完成することができない場合	第22条
9. 発注者の特別な理由により工期を短縮する必要がある場合	第23条

※契約約款では、上記表における条文に起因する場合の他、第8条（特許権等の使用）、第15条（支給材料及び貸与品）、第17条（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）、第26条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）、第27条（臨機の措置）、第28条（一般的損害）、第30条（不可抗力による損害）、第34条（部分使用）で設計・契約変更する必要があることを規定している。

なお、設計変更理由として認められる事項は、概ね次のとおりである。

- (1) 各種規定や契約書の範囲内で、入札等の条件となった本市の有利性を損なわないもの
- (2) 発注時において確認困難な要因に基づくもの
 - ① 発注後において、周辺住民に与える影響や埋蔵文化財の発見等的人為的な施工条件について、予期できなかった状態が生じたもので、変更の必要性が認められるもの
 - ② 軟弱地盤や転石、地下水の状況等自然的な施工条件または地下埋蔵物との整合について、予想し得ない事態が生じたもので、変更の必要性が認められるもの
 - ③ 設計図書等と工事に際しての状況が一致しないもので、変更の必要性が認められるもの
- (3) 発注後発生した外的条件の処理に伴うもの
 - ① 被災等天然現象による地盤、地形の変動等不可抗力の要因に基づくもの。
 - ② 工事施工中、掘削等により土圧、水圧等の異常が生じ地形が変動するなど、その他不可抗力の要因に基づくもの
 - ③ 工事施工近接箇所における前2号の要因を排除するため、やむを得ず変更を行うもので、その必要性が認められるもの
- (4) 発注後発生した他の事業の関連に伴うもの
 - ① 関係機関等から新たに要請されたもので変更の必要性が認められるもの
 - ② 他の工事と合併して施工する必要がある生じたもの、及び工事中発生した他の工事との整合性をと

るもので、変更の必要性が認められるもの

(5) 予算処理に伴うもの、その他各種規定等により認められる範囲のもの

なお、設計金額8,000万円以上のものについては、各局審査委員会において承認されたもの

2. 4 設計変更の対象とならない事項

下記の場合は、原則として設計変更が実施されない（ただし、災害防止等のため必要があると認めるときはこの限りではない）

◇契約図書に条件明示のない事項において、発注者との「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合。

対応例) 受注者は契約約款18条第1項に該当する事項等発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督員に提出し確認を求める。

◇発注者と「協議」を行っているが、発注者からの回答前に施工を実施した場合。

対応例) 協議の回答は契約書により発注者が契約約款18条第3項により調査の終了後14日以内に行うこととなっており速やかな回答は発注者の責務である。しかしながら、協議内容によっては各種検討・関係機関調整が必要などやむを得ず受注者の意見を聴いたうえで回答までの期間を延長する場合もある。その為、受注者はその事実が判明次第、出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。

◇「承諾」で施工した場合。

対応例) 承諾とは受注者が自らの都合による施工方法等について監督員に同意を得るものである。設計図書と工事現場の不一致・条件明示の無い事項等の場合は契約約款18条による協議をすることが必要であり、安易な承諾による施工は避けるべきである。

◇工事請負契約書・土木工事共通仕様書に定められた所定の手続き（契約約款第18条～25条、共通仕様書1-1-15～1-1-17）を経していない場合。

対応例) 発注者及び受注者は協議指示・一時中止・工期延期・請負代金の変更など所定の手続を行う。

◇指示・協議等、書面によらない場合。

対応例) 発注者は速やかに書面による指示・協議等を関係部局の調整後に行う。受注者は書面による指示・協議等の回答を得るまでは施工しない。

◇当初の設計図書に従って施工しても支障がない場合。

◇指定されていない任意の仮設、施工方法を変更する場合。ただし、設計条件と工事現場が一致しない場合は除く。

2. 5 指定・任意の考え方

（契約約款第1条3項）

仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがない場合を除き、受注者がその責任において定める。

◇指定とは、工事目的物を施工するにあたり、設計図書で指定したとおり施工を行わなければならない

ないもの。

◇任意とは、工事目的物を施工するにあたり、設計図書では指定せず、受注者の責任において施工を行うことができるものである。

○仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。

○仮設、施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象としない。（但し、受注者の責によらない場合を除く）

○当初設計時の想定と現地条件が異なることによる変更は行う。（但し、受注者の責による場合を除く）

指定・任意の考え方

	指 定	任 意
設計図書での取り扱い	施工方法等について具体的に指定 (契約条件として位置づけ)	施工方法について具体的に指定しない (契約条件ではないが、参考図として標準的工法等を示すことがある)
施工方法等の変更	発注者の指示又は承諾が必要	受注者の任意 (施工計画書等の修正・提出は必要)
施工方法の変更が生じた場合の設計変更	対象とする (ただし、受注者の責による場合は除く)	対象としない (ただし、受注者の責によらない場合を除く)
当初明示した条件の変更が生じた場合の設計変更	対象とする (ただし、受注者の責による場合は除く)	対象とする (ただし、受注者の責による場合は除く)

◇指定の施工方法等とすべき事項（例）

- 河川堤防と同等の機能を有する仮締切のある場合
- 仮設構造物を一般交通に供する場合
- 関係官公署との協議により制約条件のある場合
- 特許工法または特殊工法を採用する場合
- 第三者に特に配慮する必要がある場合
- 他工事等に使用するため、工事完成後も存置される必要のある仮設

2. 6 施工条件の明示

発注者は、施工条件の明示にあたっては巻末「条件明示について（平成14年3月28日通達）」に記載されている事項を参考に明示する。なお、条件明示に不足が生じないようにチェックを行うこと。

岡山市では、現場説明書追加事項、特記仕様書等で施工条件を明示することとしているので記入漏れのないよう必ずチェックすること。

3. 発注者・受注者の留意事項

3. 1 発注者の留意事項

発注者は、受注者が工事の目的に即した適切な施工ができるよう、設計図書には必要な条件を明示しなければならない。また、変更の必要がある場合は受注者に対して書面により指示を行わなければならない。

◇設計積算にあたり工事の施工に係る制約事項については、設計図書に条件明示を行う。

「条件明示について（平成14年3月28日通達）」

◇受注者が実施する設計図書の照査の結果、受注者から確認の請求があった場合は、調査を行いその結果を受注者に通知し、必要があると認められる時は設計変更又は契約変更を行う。

[契約約款第18条第1項から第5項、土木工事共通仕様書1-1-3（設計図書の照査等）]

◇設計変更を行う必要が生じた場合など必要な指示、協議等は書面で行う。[契約約款1条第5項]

◇一つの工事現場において、複数の契約に基づく工事が実施される場合、一工事の設計変更を行う際は、関連するその他の工事の設計変更についても検討する。

3. 2 受注者の留意事項

受注者は、工事の目的が達せられるよう施工する義務があり、工事に係る発注者の意図、設計図書、現場条件等を確認する必要がある。

◇「岡山市建設工事競争入札心得」又は「岡山市建設工事電子入札心得」等を熟読し、誤りのないように対応すること。

◇工事着手時点においては設計図書を照査し疑義を明確にするとともに、施工中疑義が生じた場合は、発注者と書面による協議を行い、発注者からの書面での指示に従い施工する。

4. 設計・契約変更の考え方

4. 1 受注者が照査結果の確認を請求した場合 [契約約款第18条第1項]

(1) 設計図書の照査と設計・契約変更

◇受注者は、契約約款第18条第1項第1号から第5号及び岡山市共通仕様書1-1-3（設計図書の照査等）で定めている照査を実施。



◇監督員は、受注者から照査に基づき確認を請求されたとき、又は自ら事実を発見したときは受注者の立会いのうえ調査を実施。（受注者の立会いを得ずに行うこともできる。）



◇監督員は、調査の結果をとりまとめ、調査終了後14日以内に、結果を受注者に通知。



調査の結果、事実を確認



◇必要があると認められる時は、設計図書を訂正又は変更。

○「必要があると認められる時」とは、発注者の意志ではなく客観的に決定。

○従って、確認された事実が軽微で、当初の設計図書に従って施工を継続しても支障がない場合を除き、訂正又は変更を行うべき。



◇設計図書を訂正又は変更した場合、必要があると認められる時は、工期若しくは請負代金額を変更

○「必要があると認められる時」とは、発注者又は受注者が認めるときではなく客観的に決定。

○従って、設計図書の変更等が行われても、全く工期又は請負代金額に影響を及ぼさない等特殊な場合を除き変更を行うべき。

(2) 「設計図書の照査」（前提条件）の範囲を超える事項

◇受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える事項としては以下の事項が想定される。

○現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの。

○現地調査の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。又は土工の縦横断計画の見直しが必要となるもの。

○構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造物の再計算が必要となるもの。

○構造物の載荷高さが変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの。

○現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるが標準設計で修正可能なもの。

○構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。

○基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。

○土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成。

○「設計要領」・「各種示方書」等との対比設計。

○構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査。

○設計根拠まで遡る設計図書の見直し。

○舗装修繕工事の縦横断設計（当初の設計図書において縦横断図面が示されており、その修正を行

う場合とする。なお、設計図書で縦横断面図が示されておらず土木工事共通仕様書第8編14-4-3路面切削工、14-4-5切削オーバーレイ工等に該当し縦横断面設計を行うものは設計照査に含まれる。

※なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、受注者の費用負担によるものとする。

(3) 設計図書がお互いに一致しない場合 [契約約款第18条第1項1号]

(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書がお互い一致しない場合)

事例

- ◇図面と設計書（金抜き）の材料の寸法、規格、数量等の記載が一致しない。
- ◇平面図と縦断面図の延長、材料名称、仕様等の記載が一致しない。
- ◇仕様書と図面の材料名称、仕様が一致しない・・・etc

(4) 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合 [契約約款第18条第1項2号]

事例

設計図書に誤謬がある場合

- ◇設計図書に示されている施工方法では、条件明示されている土質に対応できない。
- ◇図面に記載されている材料の規格が間違っている。
- ◇建築、電気設備及び機械設備の各分野の設計内容が互いに整合していない。・・・etc

設計図書に脱漏がある場合

- ◇図面に使用材料の規格が記載されていない。
- ◇一式工事について、図面、仕様書又は現場説明書に設計条件又は施工方法に係る必要事項が記載されていない。・・・etc

(5) 設計図書の表示が明確でない場合 [契約約款第18条第1項3号]

事例

- ◇材料の使用量が共通仕様書の記載と特記仕様書の記載とが異なる。
- ◇水替工の記載はあるが、作業時、常時など運転状況の記載がない。
- ◇用地買収が未了との記載はあるが、着工見込み時期の記載がない・・・etc

(6) 設計図書と実際の工事現場が一致しない場合 [契約約款第18条第1項4号]

事例


- ◇設計図書に明示された土質や地下水位が工事現場と一致しない。
- ◇設計図書に明示された地盤高が工事現場と一致しない。
- ◇設計図書に明示された地下埋設物の位置が工事現場と一致しない。・・・etc

(7) 予期することのできない特別な状況が生じた場合 [契約約款第18条第1項5号]

事例

- ◇施工中に埋蔵文化財が発見され、調査が必要となった。
- ◇工事範囲の一部に軟弱地盤があり、地盤改良が必要となった。・・・etc

契約約款第 18 条第 1 項に係る変更手続き



4. 2 発注者が必要と認め変更する場合 [契約約款第19条]


発注者は、工事の施工途中において、当初発注の内容を変更せざるを得ない事態が生じた場合、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知し、設計図書の変更を行う。なお、「必要があると認める」とは、発注者の判断であり、その理由を受注者に示す必要はない。

この場合、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額の変更を行う。「必要があると認められるとき」とは、発注者又は受注者が認めるときではなく客観的に決定する。従って、設計図書の変更等が行われても、全く工期又は請負代金額に影響を及ぼさない等特殊な場合を除き変更を行うべきである。

事例

- ◇地元調整、関係機関協議の結果、施工範囲、施工内容、施工日・時間の変更を行う。
- ◇新たに施工する必要のある工種が判明し、その工種を追加する。
- ◇関連する工事の影響による施工条件の変更により、施工内容の変更を行う。
- ◇工事現場の安全管理上、フェンス等の防護施設（共通仮設費の率分以外）を必要と判断し、追加する。・・・etc

契約約款第19条に係る変更手続き



4. 3 工事を一時中止する必要がある場合 [契約約款第20条]

工事用地等の確保ができない等のため又は自然的若しくは人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合の手続き [契約約款第20条第1項]

「工事を施工できないと認められるとき」とは、客観的に認められる場合を意味し、発注者又は受注者の主観的判断により決まるものではない。

上記以外に、発注者が必要であると認める場合。 [契約約款第20条第2項]

この「必要であると認める」とは、発注者の判断である。

工事の中止に伴う増加費用等の負担については、受注者から請求があった場合に適用する。

増加費用として積算する範囲は、「工事現場の維持に要する費用」、「工事体制の縮小に要する費用」、「工事の再開準備に要する費用」とする。 [契約約款第20条第3項]

事例


工事用地の等の確保ができない場合

◇発注者の義務である工事用地等（施工上必要な用地）の確保が行われていない。

自然的若しくは人為的な事象により工事を施工できない場合

◇暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、反対運動等の調整不調や反社会的な妨害活動、埋蔵文化財の発掘又は調査等

契約約款第20条に係る変更手続き



4. 4 受注者の責に帰することができない事由によって工期内に工事を完成することができない場合 [契約約款第22条]

受注者は、天候の不良や関連工事の調整への協力、その他受注者の責に帰することができない事由により工期内に工事を完成させることができないときは、その理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。 [契約約款第22条第1項]

契約約款第22条に係る変更手続き

受注者	発注者
受注者の責に帰することができない事由によって工期内に工事を完成することができない場合（契約約款第22条第1項）	
↓ 設計変更の妥当性の審査を行う（受発注者の発議により適宜開催）	
↓ 工期を変更する必要がある場合は、発注者、受注者協議で決定（契約約款第24条）	

4. 5 発注者の特別な理由により工期を短縮する必要がある場合 [契約約款第23条]

発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 [契約約款第23条第1項]

発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 [契約約款第23条第2項]

※特別な理由


- 例えば道路の供用開始時期、公営住宅の入居時期について、当初に予定していた時期を繰り上げて行うなど行政運営上必要となる場合
- 事業の執行に関する当初の予定が変更され早い時期に完成が必要となる場合。

事例

◇工期の短縮

- 発注者の「特別な理由」は発注者の自由な意思によるものであり、必ずしもこれを明示しないと短縮請求をできないわけではないが、少なくとも発注者と受注者の協議の過程でその理由を受注者に明示する必要がある。

契約約款第23条に係る変更手続き



5. 契約変更の手続き [契約約款第24・25条]

5. 1 工期の変更 [契約約款第24条]

◇工期の変更については、発注者・受注者協議。

○協議開始日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め受注者に通知。

◇協議の開始日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

○発注者が工期の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始日を通知しない場合、受注者は協議開始日を定め発注者に通知。

5. 2 請負代金額の変更 [契約約款第25条]

◇請負代金額の変更については、発注者・受注者協議。

○協議開始日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め受注者に通知。

◇協議の開始日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

○発注者が工期の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始日を通知しない場合、受注者は協議開始日を定め発注者に通知。

◇受注者が増加費用を必要とした場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者・受注者協議。

6. 契約金額の変更に代える設計図書の変更 [契約約款第31条]

請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別な理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。

○請負代金額の増額が発生する場合、発注者は予算を確保しておかなければならないが、予算が確保できていない場合は、会計制度上問題となる

○このよう場合には、設計図書を変更し、当初の請負代金額又は発注者の負担しうる範囲内の増額等に相応する工事量とすることができる。

設計図書の変更内容は、発注者・受注者協議して定める。

○協議開始日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め受注者に通知。協議の開始日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

○発注者が工期の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始日を通知しない場合、受注者は協議開始日を定め発注者に通知。

7. 参考資料

◆工事請負契約約款関係条項

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、この契約約款に基づき、設計図書（別冊の工事数量総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。

3. 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（「施工方法等」）については、この契約約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

(条件変更等)

第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

- 一 工事数量総括表、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く）
- 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること
- 三 設計図書の明示が明確でないこと
- 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
- 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

- 一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
- 二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
- 三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（設計図書の変更）

第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知し、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（工事の中止）

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（著しく短い工期の禁止）

第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

（受注者の請求による工期の延長）

第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

（発注者の請求による工期の短縮等）

第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（工期の変更方法）

第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第22条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期延期の請求を受けた日）から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第331 発注者は、第8条、第15条、第17から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

◆土木工事共通仕様書関係事項

1-1-3 設計図書の照査等

1. 受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。

2. 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約約款第18条第1項1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。

なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取り合図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。

3. 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。

1-1-15 工事の一時中止

1. 発注者は、契約約款第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については1-1-47臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。

(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適當または

不可能となった場合

(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不相当と認めた場合

(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不相当または不可能となった場合

2. 発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができるものとする。

3. 前1項及び2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の続行に備え工事現場を保全しなければならない。

1-1-16 設計図書の変更

設計図書の変更とは、入札に際して発注者が指示した設計図書を、受注者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。

1-1-17 工期変更

1. 契約約款第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第22条第2項条の規定に基づく工期の変更について、契約約款第24条の工期の変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する（本条において以下「事前協議」という。）ものとし、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。

2. 受注者は、契約約款第18条第5項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上契約約款第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出しなければならない。

3. 受注者は、契約約款第20条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約約款第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。

4. 受注者は、契約約款第22条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約約款第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。

5. 受注者は、契約約款第23条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約約款第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出しなければならない。

平成 28 年 5 月 1 日 初稿
令和 2 年 4 月 1 日 改定

◆条件明示について [平成14年3月28日]

国官技第369号
平成14年3月28日

各地方整備局企画部長
北海道開発局事業振興部長あて

国土交通省大臣官房技術調査課長

条件明示について

国土交通省直轄の土木工事を請負施工に付する場合における工事の設計図書に明示すべき施工条件について、「建設省技調発第24号」(平成3年1月25日付け)に補足追加し、明示項目及び明示事項(案)をとりまとめたので参考にされたく通知する。

なお、「条件明示について」(平成3年1月25日)建設省技調発第24号は廃止する。

記

1. 目的

「対象工事」を施工するにあたって、制約を受ける当該工事に関する施工条件を設計図書に明示することによって、工事の円滑な執行に資することを目的とする。

2. 対象工事

平成14年4月1日以降に入札する国土交通省直轄の土木工事とする。

3. 明示項目及び明示事項(案)

別紙

4. 明示方法

施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。

5. その他

- (1) 明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項に基づき甲・乙協議できるものであること。
- (2) 現場説明時の質問回答のうち、施工条件に関するものは、質問回答書により、文書化すること。
- (3) 施工条件の明示は、工事規模、内容に応じて適切に対応すること。なお、施工方法、機械施設等の仮設については、施工者の創意工夫を損なわないよう表現上留意すること。

別紙明示項目及び明示事項（案）

明示項目	明示事項
工程関係	1. 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。 2. 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 3. 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期 4. 関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 5. 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期 6. 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 7. 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数
用地関係	1. 工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 2. 工事用地等の使用終了後における復旧内容 3. 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 4. 施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等
公害関係	1. 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 2. 水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 3. 濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合は、その内容（処理施設、処理条件等） 4. 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等
安全対策関係	1. 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 2. 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 3. 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 4. 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保安設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 5. 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容
工事用道路関係	1. 一般道路を搬入路として使用する場合 (1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 (2)搬入路の使用後及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 2. 仮道路を設置する場合 (1)仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容期間 (2)仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去） (3)仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容
仮設備関係	1. 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 2. 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 3. 仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容
建設副産物関係	1. 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの、距離、時間等の処分及び保管条件 2. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容 3. 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。 なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件
工事支障物件等	1. 地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 2. 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等
薬液注入関係	1. 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 2. 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容
その他	1. 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等 2. 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無引き渡し場所等 3. 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等 4. 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容 5. 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 6. 工事用電力等を指定する場合は、その内容 7. 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 8. 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 9. 給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等

(参考：新旧対象表) 明示項目及び明示事項（案）

明示項目	現行明示事項	改訂明示事項
工程関係	<ol style="list-style-type: none"> 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、他の工事の開始又は完了の時期。 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、特定される施工時期、施工時間及び施工方法 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、その協議内容及び成立見込み時期 他官庁等との協議の結果、特定された条件が付けられ当該工事の工程に影響がある場合は、当該条件 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期 工事着手前に地下埋設物等の事前調査を必要とする場合は、その調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 	<ol style="list-style-type: none"> 他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法 当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期 関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付けられ当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間 設計工程上見込んである休日日数等作業不能日数
用地関係	<ol style="list-style-type: none"> 工事用地等に未処理部分がある場合は、処理の見込み時期 施工者に、清波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、等 	<ol style="list-style-type: none"> 工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期 工事用地等の使用終了後における復旧内容 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等 施工者に、清波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等
公害関係	<ol style="list-style-type: none"> 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵等）のため、施工方法、機械施設、作業時間等に制限がある場合は、その内容 工事の施工に伴い、第三者に被害を及ぼすことが懸念される場合は、家屋等の調査の方法、範囲等 	<ol style="list-style-type: none"> 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 水質・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間 濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合は、その内容（処理施設、処理条件等） 工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲等
安全対策関係	<ol style="list-style-type: none"> 交通安全施設等を指定する場合は、その内容 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 発破作業等の保全設備及び保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 	<ol style="list-style-type: none"> 交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容 有毒ガス及び酸欠劣等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容
工事用道路関係	<ol style="list-style-type: none"> 一般道路を搬入路として使用する場合 (1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 (2)搬入路の使用中止及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 仮道路を設置する場合 (1)仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容 (2)仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去） (3)仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容 工事のため、一般道路を占用する場合は、その期間及び範囲 	<ol style="list-style-type: none"> 一般道路を搬入路として使用する場合 (1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 (2)搬入路の使用中止及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 仮道路を設置する場合 (1)仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容 (2)仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去） (3)仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容
仮設備関係	<ol style="list-style-type: none"> 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度にわたり使用する場合は、その内容、期間 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 仮設備の設計条件を明示する場合は、その内容 	<ol style="list-style-type: none"> 仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等 仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法 仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容
建設副産物関係	<ol style="list-style-type: none"> 残土が発生する場合は、残土の受入場所、距離、時間等の処分条件 産業廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。 <p>なお、再生処理場又は最終処分場を指定する場合は、その場所、受入条件等</p>	<ol style="list-style-type: none"> 建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの、距離、時間等の処分及び保管条件 建設副産物の現場内での再利用及び流量化が必要な場合は、その内容 建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。 <p>なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件</p>
工事支障物件等	<ol style="list-style-type: none"> 地上、地下等に占用物件等の工事支障物が存在する場合は、その移設、撤去、防護等の方法、時期及び期間 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その内容 	<ol style="list-style-type: none"> 地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等 地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等
排水工・湧水処理	<ol style="list-style-type: none"> 濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする場合は、その内容 	
薬液注入関係	<ol style="list-style-type: none"> 薬液注入を行う場合は、その工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量及び注入量等 	<ol style="list-style-type: none"> 薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等 周辺環境への調査が必要な場合は、その内容
その他	<ol style="list-style-type: none"> 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での使用の有無、納入場所等 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等 工事用電力等を指定する場合は、その内容 	<ol style="list-style-type: none"> 工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等 工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での既使用の有無引き渡し場所等 支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等 関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容 架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件 工事用電力等を指定する場合は、その内容 新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容 部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期 給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等