

工事数量総括表

令和 6 年度 (契約番号)

款	項	目	節	
工 事 設 計 書		目の説明		
		起案日 起工番号	号	査 定 者
工 事 名 位 置	高松ヘルシーパーク植栽管理業務委託 岡山市北区高松田中195-1ほか			
工事概要	除草剤散布	1式 (グラント・裸地部・芝生部・法面・その他・通路: 23,462㎡[2回])		
	人力抜根除草	1式 (グラント・裸地部・芝生部: 1,370㎡[2回], 植込部:243㎡[2回])		
	機械除草(肩掛式)	1式 (法面・その他・通路: 2453㎡[グラント法面3回、ほか2回], 芝生部:1,860㎡[2回])		
	機械除草(肩掛式+ハンドガイド)	1式 (グラント・裸地部・法面・その他・通路: 4,675㎡[2回])		
	薬剤散布	1式 (3種混合[夏期2回] 機械油剤[冬期1回])		
	剪定	1式 (高木(フジ) 28本 中木 107本 低木 279㎡)		
	灌水	1式 (植込部:1,904㎡[樹木4回] 芝生部: 930㎡[1回])		
	処分費	1式		
起 工 理 由				

	合 計	本工事費				
A. 工事価格 (税抜き)						
B. 消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法			施工日数	日		
着工日			完成/延期日	令和7 年3 月27日		

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
グラウンド、裸地部			式			
	除草剤散布（動力噴霧器）	16,944	m2			施工 第0-0001号表
	機械除草Ⅱ ハンドガイド及び肩掛式（総合歩掛）	4,195	m2			施工 第0-0003号表
	人力抜根除草	1,184	m2			施工 第0-0004号表
法面、その他、通路			式			
	除草剤散布（動力噴霧器）	4,658	m2			施工 第0-0001号表
	機械除草Ⅰ 肩掛式（総合歩掛）	2,453	m2			施工 第0-0006号表
	機械除草Ⅱ ハンドガイド及び肩掛式（総合歩掛）	480	m2			施工 第0-0003号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
植込部作業										
				式						
薬剤散布 高木 幹周60cm未満 3種混合	270			本					施工	第0-0007号表
薬剤散布 高木 幹周60cm未満 機械油剤	135			本					施工	第0-0009号表
薬剤散布 中木 樹高100~200cm 3種混合	214			本					施工	第0-0010号表
薬剤散布 中木 樹高100~200cm 機械油剤	107			本					施工	第0-0012号表
薬剤散布 寄植・低木 3種混合	558			m2					施工	第0-0013号表
薬剤散布 寄植・低木 機械油剤	279			m2					施工	第0-0015号表
道路植栽工(植樹管理 せん定)	28			本					施工	第0-0016号表
道路植栽工(植樹管理 せん定)	107			本					施工	第0-0017号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路植栽工(植樹管理 せん定)										
	279		m2						施工	第0-0018号表
道路植栽工(植樹管理 灌水)										
	1,904		m2						施工	第0-0019号表
人力抜根除草										
	243		m2						施工	第0-0004号表
芝生部										
				式						
機械除草 I 肩掛式 (総合歩掛)										
	1,860		m2						施工	第0-0006号表
除草剤散布										
	1,860		m2						施工	第0-0020号表
人力抜根除草										
	186		m2						施工	第0-0021号表
道路植栽工(植樹管理 灌水)										
	930		m2						施工	第0-0019号表
雑作業										
				式						

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費（再資源化） （株）花島建設 木くず	8	台			施工 第0-0023号表
処分費（再資源化） タマタイ産業（株） 草	4	台			施工 第0-0024号表
直接工事費					
小計					
諸経費					
工事価格計					