

# 工事数量総括表

06年度（契約番号                    ）

款	項	目	節
工 事 設 計 書		目の説明	
起案日 起工番号	号	査 定 者	精 算 者
工 事 名 位 置	県道三和西菅野線ほか7路線草刈業務委託 岡山市北区三和地内ほか		
工事概要	業務延長    L=7,409.5m		
	除草面積(2回刈)    A=14,694㎡		
起 工 理 由			

	合 計	本工事費				
A. 工事価格 (税抜き)						
B. 消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		施工日数	日		
着工日			完成/延期日	令和6年11月29日		

# 工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
	道路維持					
	除草工		式			
	道路除草工		式			
	道路除草（総合）		式			
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬					
		14,694	m2			施工 第0-0001号表
	交通誘導警備員B					
		16	(人)			
	投棄料等					
	処理施設受入費（草木、一般廃棄物） タマタイ産業（株）					
		5.3	t			



# 施工代価表

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工 第0-0001号表

頁0-0005

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

m2 当り

代表機 労材規格(岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	K1:機械		【東京】ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm	K2:機械		【東京】草刈機 [肩掛式] カッタ径φ255mm		
普通作業員	R1:労務		【東京】普通作業員		
特殊作業員	R2:労務		【東京】特殊作業員		
土木一般世話役	R3:労務		【東京】土木一般世話役		
運転手(一般)	R4:労務		【東京】運転手(一般)		
軽油 パトロール給油	Z1:材料		【東京】軽油 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
**単位当り**					
A 飛び石防護の有無	=2	飛び石防護無し			
B 運搬機械選定	=1	ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)			
C ダンプトラック運搬距離	=4	ダンプトラック運搬17.5km以下(14.5km超)			
E 1日未満で完了する作業の適用	=1	-(全ての費用)			