

工事数量総括表

06年度（契約番号 ）

款	項	目	節
工 事 設 計 書		目の説明	
起案日 起工番号	号	査 定 者	精 算 者
工 事 名 位 置	市道日応寺3号線ほか11路線草刈業務委託 岡山市北区日応寺地内ほか		
工事概要	業務延長 L=6,280m		
	除草面積(1回刈) A=11,520㎡		
起 工 理 由			

	合 計	本工事費				
A. 工事価格 (税抜き)						
B. 消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		施工日数	日		
着工日			完成/延期日	令和6年10月31日		

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
道路維持											
除草工											
道路除草工											
道路除草 (総合)											
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬											
		11,520				m2					施工 第0-0001号表
交通誘導警備員B											
		7				(人)					
投棄料等											
処理施設受入費 (草木、一般廃棄物) タマタイ産業 (株)											
		7.2				t					

施工代価表

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

施工 第0-0001号表

頁0-0005

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代表機 労材規格(岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	K1:機械		【東京】ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm	K2:機械		【東京】草刈機 [肩掛式] カッタ径φ255mm		
普通作業員	R1:労務		【東京】普通作業員		
特殊作業員	R2:労務		【東京】特殊作業員		
土木一般世話役	R3:労務		【東京】土木一般世話役		
運転手(一般)	R4:労務		【東京】運転手(一般)		
軽油 パトロール給油	Z1:材料		【東京】軽油 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
単位当り					
A 飛び石防護の有無	=2	飛び石防護無し			
B 運搬機械選定	=1	ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)			
C ダンプトラック運搬距離	=3	ダンプトラック運搬14.5km以下(11.5km超)			
E 1日未満で完了する作業の適用	=1	-(全ての費用)			