

工事数量総括表

令和 06年度 (契約番号)

款	項	目	節	
工 事 設 計 書		目の説明		
起案日 起工番号	号	査定者	精算者	設計者
工 事 名	県道総社三和線草刈業務委託			
位 置	岡山市北区栗井地内ほか			
工事概要	業務延長 L=5,000m			
	除草面積 (2回刈) A=18,000㎡			
起 工 理 由				

	合 計	本工事費				
A. 工事価格 (税抜き)						
B. 消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法			施工日数	日		
着工日			完成／延期日	令和6 年11月29日		

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路維持						
除草工			式			
道路除草工			式			
道路除草（総合）			式			
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬						
		18,000	m2			施工 第0-0001号表
除草処分						
			式			
*直接工事費における処分費						
処理施設受入費（草木、一般廃棄物） タマタイ産業（株）						
		7	t			

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工							
交通管理工				式			
交通誘導警備員				式			
交通誘導警備員		1		式			施工 第0-0002号表
直接工事費							
小計							
諸経費							
工事価格計							

施工代価表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代表機 労材規格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代表機 労材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	K1:機械		【東京】ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm	K2:機械		【東京】草刈機 [肩掛式] カッタ径φ255mm		
普通作業員	R1:労務		【東京】普通作業員		
特殊作業員	R2:労務		【東京】特殊作業員		
土木一般世話役	R3:労務		【東京】土木一般世話役		
運転手(一般)	R4:労務		【東京】運転手(一般)		
軽油 パトロール給油	Z1:材料		【東京】軽油 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
単位当り					
A 飛び石防護の有無	=1	飛び石防護有り			
B 運搬機械選定	=1	ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)			
C ダンプトラック運搬距離	=4	ダンプトラック運搬17.5km以下(14.5km超)			
E 1日未満で完了する作業の適用	=1	-(全ての費用)			

