担当課長	課長補佐	係長	副主査	主任	主任	課員	課員	担当者

令和７年度

修繕数量総括表

工 事 名　　瀬戸町総合運動公園体育館受信機ほか更新修繕（その２）

工事場所　　岡山市東区瀬戸町南方1311

工　　期　　令和　　年　　月　　日から
令和　８年　３月３１日まで

修繕概要

○電気設備修繕
火災報知設備、発生材処理

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
改修屋内修繕	1	式		
計				

改修屋内修繕

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
火災報知設備	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

改修屋内修繕

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
発生材処理	積込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

改修屋内修繕	火災報知設備	自動火災報知				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受信機	P型1級　30回線 壁掛形	1	面			
光電式分離型 感知器	2 種 天井取付金具･目隠し板(光電式分離感知器用)共	4	組			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	21	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C FEP内(PF･CD)	288	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管　16mm	288	m			
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	2	m			
撤去		1	式			別紙 00-0001
計						

改修屋内修繕　発生材処理　積込

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力	0.2	m3			
計						

改修屋内修繕　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	1	台			
計						

改修屋内修繕　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（破砕埋立）		0.07	t			
計						

改修屋内修繕	火災報知設備	自動火災報知				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			別紙 00-0001
受信機 撤去	P型1級　25回線 自立形(複合盤内) 再使用しない ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙ(鋼板製) x2枚取付共	1	面			
光電式分離型 感知器 撤去	2 種 再使用しない	4	組			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
産業廃棄物処理税	産業廃棄物処理税×100/110を計上	1	式			別紙 00-0002
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
産業廃棄物処理税	産業廃棄物処理税×100/110を計上	1	式			別紙 00-0002
産業廃棄物処理税	産業廃棄物処理税×100/110を計上	0.07	t			
計						