

令和7年度

修繕数量総括表

工 事 名 西川アイランド汚水ポンプほか取替修繕

工事場所 岡山市北区幸町10番16号

工期 令和 年 月 日 から
 令和 8 年 3 月 2 日 まで

工事概要

老朽化した汚物ポンプ、雑排水ポンプ、湧水ポンプの取替

機械設備工事

排水設備

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

岡山市役所

改修屋内工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚物用水中ポンプ	水中ポンプ 口径：Φ80mm 流量：300L/min 揚程：16m モーター：3.7kW 重量：70kg ケーブル 20m含む 着脱装置付 ケーブル接続費含む	2	台			
雑排水用水中ポンプ	水中ポンプ 口径：Φ65mm 流量：200L/min 揚程：14m モーター：2.2kW 重量：58kg ケーブル 20m含む 着脱装置付 ケーブル接続費含む	2	台			
湧水排水用水中ポンプ	水中ポンプ 口径：Φ80mm 流量：350L/min 揚程：17m モーター：3.7kW 重量：70kg ケーブル 35m含む 着脱装置付 ケーブル接続費含む	2	台			
機器搬入費		1	式			別紙 00-0001
機器撤去費		1	式			別紙 00-0002
機器搬出費		1	式			別紙 00-0003
計						

岡山市役所

改修屋内工事 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器搬入費		1	式			別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 500kg以下	0.4	t			
計						
機器撤去費		1	式			別紙 00-0002
汚物ポンプ 撤去	3.7kW以下 ケーブル撤去含む	2	台			
雑排水ポンプ 撤去	2.2kW以下 ケーブル撤去含む	2	台			
湧水ポンプ 撤去	3.7kW以下 ケーブル撤去含む	2	台			
計						
機器搬出費		1	式			別紙 00-0003
搬出費(撤去用)	複数搬出 500kg以下	0.4	t			
計						

改修屋内工事		発生材処理		(本工事で発生するすべて)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			別紙 00-0004
発生材積込	金属くず	0.7	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0005
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間有り 60.0km以下	1	台			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0006
金属くず（最終処分）		0.4	t			
計						

[illegible]

岡山市役所