

令和 7 年度

修繕数量総括表

修 繕 名 西川アイプラザ給水ポンプユニット取替修繕

修繕場所 岡山市北区幸町 1 0 番 1 6 号

工 期 令和 年 月 日 から
 令和 8 年 3 月 31 日 まで

【修繕概要】

老朽化した給水ポンプユニットほかの取替修繕

機械設備修繕
給水設備 1 式

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接修繕費								
機械設備修繕		1		式				
計								
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
修繕価格		1		式				
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %
修繕費		1		式				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

改修屋内修繕

[illegible]

岡山市役所

改修屋内修繕						
給水設備			配管			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 50A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	フランジ 接合 機械室・便所 65A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	フランジ 接合 機械室・便所 100A	3	m			
ライニングハットクライド	10K(ウエハー) 65A	2	個			
防振継手	テフロン製 50A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 65A	2	個			
既設管接続費		1	式			別紙 00-0003
保温工事		1	式			別紙 00-0004
配管架台製作工		1	式			別紙 00-0005
薄鋼電線管 (C)	露出配管 39mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	2	m			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有	2	か所			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有	1	か所			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	63mm ビニル被覆有	2	か所			
電動機離線・結線		1	式			別紙 00-0006
電極線離線・結線		1	式			別紙 00-0007
既設電線管接続費		1	式			別紙 00-0008
(撤去)						

配管類撤去		1	式		別紙 00-0009
-------	--	---	---	--	------------

岡山市役所

[illegible]

改修屋内修繕						
給水設備			配管			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設管接続費		1	式			別紙 00-0003
配管切断	保温有 鋼管 65A	2	か所			
配管切断	保温有 鋼管 100A	1	か所			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0004
給水管 保温	ク ^ラ スウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミ ^カ ラスクロス 50A	1	m			
給水管 保温	ク ^ラ スウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミ ^カ ラスクロス 65A	4	m			
給水管 保温	ク ^ラ スウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミ ^カ ラスクロス 100A	3	m			
計						
配管架台製作工		1	式			別紙 00-0005
配管架台A		1	個			
配管架台B		1	個			
配管架台C		1	個			
配管架台D		2	個			
計						

改修屋内修繕						
給水設備			配管			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電動機離線・結線		1	式			別紙 00-0006
電動機離線		1	台			
電動機結線	直入始動方式	1	台			
計						
電極線離線・結線		1	式			別紙 00-0007
電極離線		5	組			
電極結線		5	組			
制御線接続キット	常温硬化型レジン	5	組			
計						
既設電線管接続費		1	式			別紙 00-0008
配管切断	保温無 鋼管 25A	3	か所			
配管切断	保温無 鋼管 40A	1	か所			
配管切断	保温無 鋼管 50A	2	か所			
計						

改修屋内修繕						
給水設備			配管			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0009
鋼管撤去 (ねじ)	機械室・便所配管 40A	1	m			
鋼管撤去 (ねじ)	機械室・便所配管 65A	3	m			
鋼管撤去 (ねじ)	機械室・便所配管 100A	1	m			
ゲートバルブ撤去	65A	2	個			
フレキ撤去	合成ゴム製-65A	2	個			
配管架台撤去	50x50x6t≒1m, 切断跡補修共	1	個			
計						
保温類撤去		1	式			別紙 00-0010
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 カラー亜鉛鉄板 40A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 カラー亜鉛鉄板 65A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 カラー亜鉛鉄板 100A 再使用しない	1	m			
計						

改修屋内修繕		発生材処理		(本工事で発生するすべて)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			別紙 00-0011
発生材積込	鉄類	1.8	m3			
発生材積込	廃プラ	0.1	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0012
とりこわし 発生材運搬	タンクトラック 2t積級 パックホ0.13m3 - DID区間有り 60.0km以下	1	台			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0013
スクラップ 控除	故銃B	0.27	t			
金属くず（最終処分）		0.05	t			
廃プラスチック類（破碎埋立）		0.02	t			
計						

[illegible]