



修繕名　市立三勲小学校音楽室アスベスト除去修繕							
一　金　　　　　　　　　円也（消費税相当額を含む）							
内　訳							
No.	名　称	材　質・形　状・寸　法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
	アスベスト除去		1	式			
	施工計画書作成費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	小　計						
	消費税相当額	10%	1	式			
	合　計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
0	アスベスト除去						
	石綿工事看板等設置		1	式			
	仮設費	侵入防止対策、内部足場、仮設電源他	1	式			
	機材及び資材運搬		1	式			
	作業前清掃	HEPA掃除機	120.0	m <sup>2</sup>			
	床養生	養生ポリシート2重 0.15mm	120.0	m <sup>2</sup>			
	壁養生	養生ポリシート1重 0.1mm	145.2	m <sup>2</sup>			
	天井養生	養生ポリシート1重 0.1mm	43.7	m <sup>2</sup>			
	セキリティーム設置・移設	エアシャワー等設備共	1	か所			
	負圧機設置	H2,000 外設置共	1	台			
	湿潤剤散布	天井 除去面	100.8	m <sup>2</sup>			
	アスベスト除去	天井 ソフト吹付	100.8	m <sup>2</sup>			
	アスベスト袋詰め	2重袋詰め	100.8	m <sup>2</sup>			
	固化剤散布	除去面・養生面	409.7	m <sup>2</sup>			
	養生撤去・袋詰め	2重袋詰め	308.9	m <sup>2</sup>			
	マスク・タイベック等消耗資材		1	式			
	作業後清掃	HEPA掃除機	120.0	m <sup>2</sup>			
	廃棄物積込・運搬処分	特別管理産業廃棄物 4t車1台程度	1	式			
	粉じん濃度測定	作業中1点・作業後1点	1	式			
	電気設備取外し・再取付	照明設備、天井コンセント等	28	か所			
	その他備品等取外し・再取付	天井取付備品	1	式			
	カーテンボックス撤去・処分		4	か所			
	小 計						