

委託数量総括表

令和08年度 (委託番号)

款		項		目		節			
委 託 設 計 書				目の説明					
起案日 起工番号				査 定 者		精 算 者		設 計 者	
委 託 名	県道岡山停車場線街路樹ほか管理業務委託								
位 置	岡山市北区駅前町一丁目地内ほか								
委託概要	岡山吉井線(牟佐)街路樹管理業務 一式 原藤原線(中原)街路樹管理業務 一式								
	岡山停車場線(駅前～城下)街路樹管理業務 一式 岡山停車場線草花管理業務 一式								
	岡山倉敷線(野田～北長瀬)街路樹管理業務 一式								
	大元停車場線(大供)街路樹管理業務 一式								
	大元停車場上中野線(大元駅前)街路樹管理業務 一式								
	福島橋本線(京橋町～新京橋下)街路樹管理業務 一式								
	巖井野田線(野田～西崎)街路樹管理業務 一式								
	岡山児島線(大供～野田)街路樹管理業務 一式								
	岡山赤穂線(学南町)街路樹管理業務 一式								
	岡山赤穂線(岡北大橋)街路樹管理業務 一式								
起 工 理 由									

適用年版 令和08年01月10日

単価地区 岡山市(旭川以西)

	合 計	本委託費				
A.業務価格 (税抜き)						
B.消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		履行日数	日		
着工日			完成／延期日	令和09年03月31日		

工事内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本委託費							
街路樹等維持							
				式			
街路樹等維持工							
				式			
樹木・芝生管理工							
				式			岡山吉井線（牟佐）
抜根除草							
				式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地							
		1,330		m2			施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地							
		170		m2			施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 ヘデラ							
		30		m2			地被類除草 施工 第0 -0002号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 1回 ヘデラ							
		10		m2			地被類刈込 施工 第0 -0003号表

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地被類施肥 高度化成(15-15-15) 1回 0.1kg/m2 ヘデラ	10	m2				施工 第0 -0004号表
道路植栽工(植樹管理 芝刈) 3回	69	m2				施工 第0 -0005号表
投棄料等						
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内	0.5	t				
灌水			式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 植栽地	2,216	m2				施工 第0 -0006号表
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回	50	m2				地被類灌水 施工 第0 -0007号表
樹木せん定			式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.6m以上0.9m未満	1	本				施工 第0 -0008号表

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.9m以上						
	4		本			施工 第0 -0009号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 夏季剪定 H=1.0m以上2.0m未満						
	37		本			施工 第0 -0010号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏季剪定						
	266		m2			施工 第0 -0011号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 冬季剪定						
	17		m2			施工 第0 -0012号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 寄植 1回 ヒイタギ モクセイ・リンゴ ヨウ・コナラ						
	15		m2			施工 第0 -0013号表
樹木・芝生管理工						
			式			岡山停車場線（駅前～城下）
抜根除草						
			式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	6,284		m2			施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	415		m2			施工 第0 -0001号表

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 コグマザサ・ガザニア						地被類除草 施工 第0 -0014号表
	294		m2			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 1回 コグマザサ・ガザニア						地被類刈込 施工 第0 -0015号表
	98		m2			
地被類施肥 高度化成(15-15-15) 1回 0.1kg/m2 コグマザサ等						施工 第0 -0016号表
	98		m2			
投棄料等						
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内						
	2.1		t			
灌水						
			式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 植栽地						施工 第0 -0006号表
	10,474		m2			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 コグマザサ・ガザニア						地被類灌水 施工 第0 -0017号表
	490		m2			
樹木せん定						
			式			

工事内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.3m未満	5		本			施工 第0 -0018号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 C=0.3m以上0.6m未満 幹周0.3m以上0.6m未満	69		本			施工 第0 -0019号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.6m以上0.9m未満	11		本			施工 第0 -0008号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 夜間施工 幹周0.3m以上0.6m未満 ユリノキ	2		本			施工 第0 -0020号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 夜間施工 幹周0.6m以上0.9m未満 ユリノキ・ムクノキ	6		本			施工 第0 -0021号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 夜間施工 幹周0.9m以上 ユリノキ・ムクノキ	107		本			施工 第0 -0022号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬季剪定 夜間施工 幹周0.9m以上 ケヤキ	2		本			施工 第0 -0023号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 夏季剪定 H=1.0m以上2.0m未満	200		本			施工 第0 -0010号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏季剪定	1,687		m2			施工 第0 -0011号表

工事内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 冬季剪定						
	449	m2				施工 第0 -0012号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 寄植 1回 サザンカ・クロツバキ等						
	93	m2				施工 第0 -0024号表
清掃						
			式			
落葉清掃 11月～12月頃 モデル路線						
	40	(日)				施工 第0 -0025号表
樹木・芝生管理工						
			式			岡山倉敷線（野田～北長瀬）
抜根除草						
			式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	1,224	m2				施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	240	m2				施工 第0 -0001号表
投棄料等						

工事内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内											
		0.4	t								
灌水											
					式						
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 植栽地											
		2,040	m2							施工 第0 -0006号表	
樹木せん定											
					式						
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.3m以上0.6m未満											
		4	本							施工 第0 -0027号表	
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 C=0.6m以上0.9m未満											
		32	本							施工 第0 -0028号表	
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.9m以上											
		43	本							施工 第0 -0009号表	
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏季剪定											
		329	m2							施工 第0 -0011号表	
樹木・芝生管理工											
					式					大元停車場線（大供）	

工事内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
抜根除草						
			式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	4,048	m2				施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	113	m2				施工 第0 -0001号表
投棄料等						
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内	1.2	t				
灌水						
			式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 植栽地	6,746	m2				施工 第0 -0006号表
樹木せん定						
			式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.3m以上0.6m未満	4	本				施工 第0 -0027号表

工事内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.6m以上0.9m未満	18		本			施工 第0 -0008号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.9m以上	14		本			施工 第0 -0009号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 夜間施工 幹周0.3m以上0.6m未満 クスノキ・ケヤキ	3		本			施工 第0 -0029号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 夜間施工 幹周0.6m以上0.9m未満 クスノキ・ケヤキ	44		本			施工 第0 -0030号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 夜間施工 幹周0.9m以上 クスノキ・ケヤキ	15		本			施工 第0 -0031号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬季剪定 夜間施工 幹周0.6m以上0.9m未満 アメリカフウ	15		本			施工 第0 -0032号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬季剪定 夜間施工 幹周0.9m以上 アメリカフウ	14		本			施工 第0 -0033号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 夏季剪定 H=2.0m以上3.0m未満	5		本			施工 第0 -0034号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 夏季剪定 夜間施工 H=2.0m以上3.0m未満 レッドロビン	15		本			施工 第0 -0035号表

工事内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏季剪定										
	1,244		m2						施工	第0 -0011号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 冬季剪定										
	63		m2						施工	第0 -0012号表
樹木・芝生管理工										
				式						大元停車場上中野線（大元駅前）
抜根除草										
				式						
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地										
	120		m2						施工	第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地										
	45		m2						施工	第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 ヘデラ										
	99		m2						地被類除草 施工	第0 -0002号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 2回 ヘデラ										
	66		m2						地被類刈込 施工	第0 -0036号表
地被類施肥 高度化成(15-15-15) 1回 0.1kg/m2 ヘデラ等										
	33		m2						施工	第0 -0037号表

工事内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料等					
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内	0.1	t			
灌水		式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 植栽地	200	m2			施工 第0 -0006号表
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 ヘデラm	165	m2			地被類灌水 施工 第0 -0038号表
樹木せん定		式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.3m以上0.6m未満	2	本			施工 第0 -0027号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 夏季剪定 H=1.0m以上2.0m未満	20	本			施工 第0 -0010号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏季剪定	31	m2			施工 第0 -0011号表

工事内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 寄植 ヒイラギモクセイ	20	m2				施工 第0 -0039号表
樹木・芝生管理工			式			福島橋本線（京橋町～新京橋下）
抜根除草			式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	18	m2				施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	345	m2				施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 コグマザサ・リュウノヒゲ	78	m2				地被類除草 施工 第0 -0040号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 1回 コグマザサ・リュウノヒゲ	26	m2				地被類刈込 施工 第0 -0041号表
地被類施肥 高度化成(15-15-15) 1回 0.1kg/m2 コグマザサ等	26	m2				施工 第0 -0016号表
投棄料等						

工事内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内										
		0.1	t								
灌水											
					式						
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 植栽地											
		35	m2							施工 第0 -0006号表	
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 コグマザサ・リュウノヒゲ											
		130	m2							地被類灌水 施工 第0 -0042号表	
樹木せん定											
					式						
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.9m以上											
		6	本							施工 第0 -0043号表	
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬季剪定 幹周0.9m以上											
		6	本							施工 第0 -0044号表	
樹木・芝生管理工											
					式					巖井野田線（野田～西崎）	
抜根除草											
					式						

工事内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	510	m2				施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	1,626	m2				施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 オタフクナンテン						
	1,473	m2				地被類除草 施工 第0 -0045号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 1回 オタフクナンテン						
	491	m2				地被類刈込 施工 第0 -0046号表
地被類施肥 高度化成(15-15-15) 1回 0.1kg/m2 オタフクナンテン						
	491	m2				施工 第0 -0047号表
投棄料等						
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内						
	1.2	t				
灌水						
		式				
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 植栽地						
	855	m2				施工 第0 -0006号表

工事内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 オタフクナンテン									地被類灌水 施工 第0 -0048号表	
	2,455		m2							
樹木せん定										
				式						
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.3m未満									施工 第0 -0018号表	
	7		本							
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.3m以上0.6m未満									施工 第0 -0027号表	
	4		本							
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.6m以上0.9m未満									施工 第0 -0008号表	
	43		本							
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.9m以上									施工 第0 -0009号表	
	8		本							
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏季剪定									施工 第0 -0011号表	
	108		m2							
樹木・芝生管理工									岡山児島線（大供～野田）	
				式						
抜根除草										
				式						

工事内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	966	m2				施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	528	m2				施工 第0 -0001号表
投棄料等						
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内						
	0.4	t				
灌水						
			式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 植栽地						
	1,610	m2				施工 第0 -0006号表
樹木せん定						
			式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.3m以上0.6m未満						
	12	本				施工 第0 -0027号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.6m以上0.9m未満						
	18	本				施工 第0 -0008号表

工事内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬季剪定 幹周0.6m以上0.9m未満						
	1		本			施工 第0 -0049号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏季剪定						
	292		m2			施工 第0 -0011号表
樹木・芝生管理工						
			式			岡山赤穂線（学南町）
抜根除草						
			式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	1,172		m2			施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地						
	589		m2			施工 第0 -0001号表
投棄料等						
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内						
	0.5		t			
灌水						
			式			

工事内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 植栽地										
	982		m2						施工	第0 -0006号表
樹木せん定										
				式						
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.3m未満										
	1		本						施工	第0 -0018号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.3m以上0.6m未満										
	0		本						施工	第0 -0027号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.6m以上0.9m未満										
	1		本						施工	第0 -0008号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.9m以上										
	8		本						施工	第0 -0009号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 夏季剪定 H=1.0m以上2.0m未満										
	4		本						施工	第0 -0010号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏季剪定										
	185		m2						施工	第0 -0011号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 冬季剪定										
	0		m2						施工	第0 -0012号表

工事内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
落葉清掃						
	10		(日)			施工 第0 -0050号表
樹木・芝生管理工						
			式			岡山赤穂線（岡北大橋）
抜根除草						
			式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	2,876		m2			施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	208		m2			施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 ハイビャクシン・ヘデラ	267		m2			地被類除草 施工 第0 -0051号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 1回 ハイビャクシン・ヘデラ	89		m2			地被類刈込 施工 第0 -0052号表
地被類施肥 高度化成(15-15-15) 1回 0.1kg/m2 ヘデラ	89		m2			施工 第0 -0004号表
投棄料等						

工事内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
草 処分費 タマタイ産業㈱ 岡山市北区御津下田地内						
	1.0	t				
灌水						
		式				
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 植栽地						
	4,793	m2				施工 第0 -0006号表
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 ハイビャクシン・ヘデラ						
	445	m2				地被類灌水 施工 第0 -0053号表
樹木せん定						
		式				
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.3m以上0.6m未満						
	1	本				施工 第0 -0027号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.6m以上0.9m未満						
	6	本				施工 第0 -0008号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.9m以上						
	1	本				施工 第0 -0009号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 夏季剪定 H=1.0m以上2.0m未満						
	5	本				施工 第0 -0010号表

工事内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏季剪定										
	949		m2						施工	第0 -0011号表
樹木・芝生管理工										
				式					原藤原線	
抜根除草										
				式						
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地										
	217		m2						施工	第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地										
	1,910		m2						施工	第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 コグマザサ										
	312		m2						地被類除草 施工	第0 -0054号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 1回 コグマザサ										
	104		m2						地被類刈込 施工	第0 -0055号表
地被類施肥 高度化成(15-15-15) 1回 0.1kg/m2 コグマザサ										
	104		m2						施工	第0 -0056号表
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬										
	1,146		m2						施工	第0 -0057号表

工事内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料等						
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内	1.1	t				
灌水			式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 植栽地	361	m2				施工 第0 -0006号表
道路植栽工(植樹管理 灌水) 5回 コグマザサ	520	m2				地被類灌水 施工 第0 -0058号表
樹木せん定			式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.3m以上0.6m未満	17	本				施工 第0 -0027号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.6m以上0.9m未満	12	本				施工 第0 -0008号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏季剪定 幹周0.9m以上	1	本				施工 第0 -0009号表

工事内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏季剪定						施工 第0 -0011号表
	42	m2				
草花管理工						岡山停車場線
		式				
草花管理						
		式				
草花植付工 ポーチュラカ						施工 第0 -0059号表
	86	m2				
草花植付工 金魚草						施工 第0 -0060号表
	86	m2				
草花植付工 ビオラ						施工 第0 -0061号表
	86	m2				
道路植栽工(植樹管理 灌水) 30回						施工 第0 -0062号表
	2,580	m2				
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 12回						施工 第0 -0063号表
	1,032	m2				
投棄料等						

工事内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内										
		0.3	t								
仮設工											
			式								
街路樹点検報告書作成											
			式								
街路樹点検報告書作成											
			式								
街路樹点検報告書作成 高木100本未満											
		10	路線							施工 第0 -0064号表	
街路樹点検報告書作成 高木100本以上											
		1	路線							施工 第0 -0065号表	
交通管理工											
			式								
交通誘導警備員											
			式								
交通誘導警備員											
		1	式							施工 第0 -0066号表	

工事内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 夜間施工						B=夜間労務,D=夜間労務費補正×1.5
			式			
交通誘導警備員						施工 第0 -0067号表
	1		式			
街路樹調査						
			式			
街路樹調査						
			式			
街路樹調査 低木調査含む						施工 第0 -0068号表
	1		式			
直接工事費						
小計						
管理費						
工事価格計						

施工代価表

頁0-0026

道路植栽工(植樹管理 抜根除草)

施工 第0 -0001号表

3回

植込み地

1

m2

当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0029

地被類施肥

高度化成(15-15-15)

1回 0.1kg/m² ヘデラ

施工 第0 -0004号表

100

m2

当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0030

道路植栽工(植樹管理 芝刈)

3回

施工 第0 -0005号表

1

m2

当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0031

道路植栽工(植樹管理 灌水)

施工 第0 -0006号表

5回

植栽地

1

m2

当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0032

道路植栽工(植樹管理 灌水)

5回

施工 第0 -0007号表

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

施工代価表

頁0-0033

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 夏季剪定

幹周0.6m以上0.9m未満

施工 第0 -0008号表

1

本

当り

[illegible]

幹周0.9m以上

1 本 当 り

[illegible]

施工代価表

頁0-0035

道路植栽工(植樹管理 せん定)

中木 夏季剪定

H=1.0m以上2.0m未満

施工 第0 -0010号表

1

本

当り

[illegible]

施工 第0 -0011号表

頁0-0036

低木 夏季剪定

1 m2 当り

[illegible]

施工 第0 -0012号表

頁0-0037

低木 冬季剪定

1 m2 当り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 せん定)

頁0-0038

施工 第0 -0013号表

中木 寄植 1回

ヒイラキ"モクセイ・レンキ"ヨウ・ユキヤナキ"

1

m2

当り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 抜根除草)

3回

コグマザサ・ガザニア

地被類除草

施工代価表

施工 第0 -0014号表

頁0-0039

1 m2 当り

3回

コグマザサ・ガザニア

地被類除草

施工 第0 -0014号表

m2

当り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 せん定)

1回

コグマザサ・ガザニア

地被類刈込

施工代価表

施工 第0 -0015号表

頁0-0040

1 m2 当り

1回

コグマザサ・ガザニア

地被類刈込

1

m2

当り

[illegible]

地被類施肥

頁0-0041

高度化成(15-15-15)

1回 0.1kg/m² コグマザサ等

施工 第0 -0016号表

100

m2

当り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 灌水)

施工 第0 -0017号表

コグマザサ・ガザニア

地被類灌水

当り

[illegible]

幹周0.3m未満

1 本 当 り

[illegible]

施工代価表

頁0-0044

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 夏季剪定 C=0.3m以上0.6m未満

幹周0.3m以上0.6m未満

施工 第0 -0019号表

1

本

当り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 せん定)		施工代価表		施工 第0 -0020号表		頁0-0045	
高木	夏季剪定 夜間施工	幹周0.3m以上0.6m未満	ユリノキ	1	本	当り	

高木 夏季剪定 夜間施工

幹周0.3m以上0.6m未満 ユリノキ

施工 第0 -0020号表

1 本 当り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木

夏季剪定

夜間施工

幹周0.6m以上0.9m未満

ユリノキ・ムクノキ

施工 第0 -0021号表

1

本 当り

施工代価表

頁0-0046

高木 夏季剪定 夜間施工

幹周0.6m以上0.9m未満 ユリノキ・ムクノキ

施工 第0 -0021号表

1 本 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0047

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 夏季剪定 夜間施工

幹周0.9m以上 ユリノキ・ムクノキ

施工 第0 -0022号表

1 本 当 り

[illegible]

施工代価表

頁0-0048

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 冬季剪定 夜間施工

幹周0.9m以上 ケヤキ

施工 第0 -0023号表

1 本 当 り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 せん定)

中木 寄植 1回

サザンカ・クロツバキ等

1

m2

当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0050

落葉清掃
11月～12月頃 モデル路線

施工 第0 -0025号表

1 (目) 当り

[illegible]

ダンプトラック運転

頁0-0051

施工 第0 -0026号表

1 (時間) 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0052

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 夏季剪定

幹周0.3m以上0.6m未満

施工 第0 -0027号表

1

本

当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0053

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 夏季剪定

C=0.6m以上0.9m未満

施工 第0 -0028号表

1

本

当り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 夏季剪定 夜間施工

幹周0.3m以上0.6m未満

クスノキ・ケヤキ

施工代価表

施工 第0 -0029号表

1

本

当り

頁0-0054

高木 夏季剪定 夜間施工

幹周0.3m以上0.6m未満 クスノキ・ケヤキ

施工 第0 -0029号表

1 本 当り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 せん定)		施工代価表		頁0-0055	
高木	夏季剪定 夜間施工	幹周0.6m以上0.9m未満	クスノキ・ケヤキ	1	本 当り

施工 第0 -0030号表

1 本 当 り

高木 夏季剪定 夜間施工

幹周0.6m以上0.9m未満 クスノキ・ケヤキ

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 せん定)
 高木 夏季剪定 夜間施工

施工代価表

施工 第0 -0031号表

頁0-0056

幹周0.9m以上 クスノキ・ケヤキ
1
本 当り

施工 第0 -0031号表

1 本 当り

高木 夏季剪定 夜間施工

幹周0.9m以上 クスノキ・ケヤキ

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 せん定)
 高木 冬季剪定 夜間施工

施工代価表

施工 第0 -0032号表

頁0-0057

幹周0.6m以上0.9m未満

アメリカフウ

1

本 当り

高木 冬季剪定 夜間施工

幹周0.6m以上0.9m未満 アメリカフウ

施工 第0 -0032号表

1 本 当り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 せん定)
 高木 冬季剪定 夜間施工

施工代価表

施工 第0 -0033号表

頁0-0058

幹周0.9m以上 アメリカフウ

1

本 当り

施工 第0 -0033号表

1 本 当 り

高木 冬季剪定 夜間施工

幹周0.9m以上 アメリカフウ

[illegible]

施工代価表

頁0-0059

道路植栽工(植樹管理 せん定)

中木 夏季剪定

H=2.0m以上3.0m未満

施工 第0 -0034号表

1

本

当り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 せん定)		施工代価表		頁0-0060	
中木	夏季剪定 夜間施工	H=2.0m以上3.0m未満	レッドロビン	1	本 当り

施工 第0 -0035号表

1 本 当 り

中木 夏季剪定 夜間施工

H=2.0m以上3.0m未満 レッドロビン

[illegible]

施工代価表

頁0-0062

地被類施肥

高度化成(15-15-15)

1回 0.1kg/m² ヘデラ等

施工 第0 -0037号表

100

m2

当り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 灌水)

施工 第0 -0042号表

5回

コグマザサ・リュウノヒゲ

地被類灌水

1

m2

当り

[illegible]

施工 第0 -0043号表

高木 夏季剪定

幹周0.9m以上

1

本

当り

[illegible]

幹周0.9m以上

1 本 当 り

[illegible]

道路植栽工(植樹管理 抜根除草)

頁0-0070

施工 第0 -0045号表

3回

オタフクナンテン

地被類除草

1

m2

当り

[illegible]

地被類施肥

高度化成(15-15-15)

1回 0.1kg/m² オタフクナンテン

施工 第0 -0047号表

頁0-0072

100

m2

当り

[illegible]

施 工 代 価 表

頁0-0073

道路植栽工(植樹管理 灌水)

施工 第0 -0048号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理灌水 トラック使用	1.000	m2			
諸雑費(まるめ)	1	式			
※※単位当り※※	1	m2			
トラック使用			[規]1000m2以上		
-			-		
-					

5回

オタフクナンテン

地被類灌水

1

m2

当り

施工代価表

頁0-0074

道路植栽工(植樹管理 せん定)

高木 冬季剪定

幹周0.6m以上0.9m未満

施工 第0 -0049号表

1

本

当り

[illegible]

落葉清掃

施工代価表

施工 第0 -0050号表

頁0-0075

1 (目) 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0078

道路植栽工(植樹管理 灌水)

施工 第0 -0053号表

5回

ハイビャクシン・ヘデラ

地被類灌水

1

m2

当り

[illegible]

地被類施肥

頁0-0081

高度化成(15-15-15)

1回 0.1kg/m² コグマザサ

施工 第0 -0056号表

100

m2

当り

[illegible]

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場單價構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0057号表

頁0-0082

代 表 機 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	K1:機械		【東京】ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm	K2:機械		【東京】草刈機 [肩掛式] カッタ径φ255mm		
普通作業員	R1:労務		【東京】普通作業員		
特殊作業員	R2:労務		【東京】特殊作業員		
土木一般世話役	R3:労務		【東京】土木一般世話役		
運転手(一般)	R4:労務		【東京】運転手(一般)		
軽油 パトロール給油	Z1:材料		【東京】軽油 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
※※単位当り※※					
飛び石防護無し ダンプトラック運搬23.5km以下(21.5km超)			ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) -(全ての費用)		

施工代価表

頁0-0084

草花植付工
ポーチュラカ

施工 第0 -0059号表

100

m2

当り

[illegible]

施工 第0 -0060号表

頁0-0085

草花植付工

金魚草

100

m2

当り

[illegible]

草花植付工 ビオラ

頁0-0086

m2

当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0087

道路植栽工(植樹管理 灌水)

30回

施工 第0 -0062号表

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

施工 第0 -0063号表

頁0-0088

12回

1 m2 当り

[illegible]

施工代価表

施工 第0 -0064号表

1

路線	当り
考	

[illegible]

施工代価表

頁0-0090

街路樹点検報告書作成
高木100本以上

施工 第0 -0065号表

1 路線 当り

[illegible]

交通誘導警備員

施工代価表

施工 第0 -0066号表

頁0-0091

1 式 当り

[illegible]

施工代価表

施工 第0 -0067号表

1 式 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0093

街路樹調査 低木調査含む

施工 第0 -0068号表

1 式 当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0094

施工 第0 -0069号表

240

本 当り

調査
低木調査含む

[illegible]