

見積参考資料

工事名 南区役所管内道路清掃業務委託

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。
よって、業務を完了させるための一切の手段については、受託者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本委託の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項目	数値処理	単位 (円)
1. 施工代価表	1円未満切り捨て	円止まり
2. 直接委託費	—	円止まり
3. 管理費	委託価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
4. 委託価格	—	万円止まり
5. 消費税相当額	—	円止まり
6. 受託対象委託費	—	円止まり

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

- ① 資材単価適用年月 令和8年1月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

- ② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和8年1月

- ③ 積算基準書年版 令和7年度 土木工事標準積算基準書 (岡山市)

閲覧される場合

岡山市役所 本庁2階行政事務管理課情報公開室

④ 作業回数等

南区 (市道)

番号	路線名	路側清掃 (m/月)	分離帯清掃 (m/月)
1-1	浦安西町築港元町線	片側 2,850 m × 1 × 1 回	
1-2	浦安西町築港元町線	両側 170 m × 2 × 1 回	
1-3	浦安西町築港元町線	両側 900 m × 2 × 1.25 回	
2	福浜町築港栄町線	両側 3,600 m × 2 × 1 回	
3	三浜町築港栄町線	両側 1,650 m × 2 × 1 回	
4-1	平福海岸通り線	両側 1,100 m × 2 × 1 回	
4-2	平福海岸通り線	両側 600 m × 2 × 0.5 回	
5	築港栄町10号線～築港栄町11号線	片側 450 m × 1 × 0.5 回	
6	市場築港緑町線	両側 1,050 m × 2 × 1 回	
7	築港本町築港栄町線	両側 1,000 m × 2 × 1.25 回	両側 900 m × 2 × 1.25 回
8-1	浦安本町築港緑町線	片側 1,050 m × 1 × 0.5 回	
8-2	浦安本町築港緑町線	両側 500 m × 2 × 0.5 回	
9	立川町4号線	両側 220 m × 2 × 0.5 回	
10	あけぼの町立川町線	両側 620 m × 2 × 0.5 回	
11	松浜町1号線	片側 370 m × 1 × 0.5 回	
12	並木町2号線～あけぼの町立川町線	片側 900 m × 1 × 0.5 回	
13	当新田浦安西町2号線～浦安本町築港新町線	片側 2,600 m × 1 × 0.5 回	
14	福吉町福島線	両側 450 m × 2 × 1 回	
15	浦安本町13号線	両側 250 m × 2 × 0.5 回	
16	泉田福成線	両側 3,250 m × 2 × 1 回	
17	下中野138号線～新保25号線	両側 700 m × 2 × 1 回	両側 600 m × 2 × 0.5 回
18	いずみ町青江線	両側 400 m × 2 × 1 回	
19	野田下中野線	両側 280 m × 2 × 1 回	
20	市道浦安南町築港栄町線～市道藤田浦安南町線	両側 3,790 m × 2 × 1 回	両側 2,750 m × 2 × 1 回
小計		45,355 m/月	8,350 m/月
合計		53,705 m/月	

53,705 m/月 × 12ヶ月 = 644,460 km/年

南区 (県道)

番号	路線名	路側清掃 (km/年)	分離帯清掃 (km/年)
1	(主) 岡山児島線	両側 1.0 km × 2 × 12 回	
1	(主) 岡山児島線	片側 4.0 km × 1 × 6 回	
1-1	(主) 岡山児島線	両側 1.4 km × 2 × 12 回	
2	(主) 岡山港線	両側 7.1 km × 2 × 12 回	
3	(主) 岡山玉野線	両側 2.4 km × 2 × 8 回	
3-1	(主) 岡山玉野線	両側 4.9 km × 2 × 8 回	
4	(主) 倉敷飽浦線	両側 3.3 km × 2 × 4 回	
4-1	(主) 倉敷飽浦線	両側 5.2 km × 2 × 4 回	
5	(一) 浦安豊成線	両側 3.2 km × 2 × 12 回	
6	(一) 洲崎米倉線	片側 4.5 km × 1 × 6 回	
7	(一) 藤田妹尾線	片側 1.2 km × 1 × 4 回	
8	(一) 倉敷妹尾線	両側 2.3 km × 2 × 4 回	
9	(一) 妹尾吉備線	両側 2.6 km × 2 × 4 回	
10	(主) 妹尾御津線	両側 1.5 km × 2 × 6 回	
11	(主) 倉敷玉野線	両側 5.8 km × 2 × 12 回	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
小計		741.8 km/年	
合計		741.8 km/年	

総延長 1386.26 km/年

- ⑤ 管理費 30%以内
 ※委託価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整している。

⑥ その他

第1号施工代価表（1km 当たり）の設計条件

路面清掃車規格	ブラシ式 リヤリフトダンプ 2.5m ³ 級
清掃延長	L=1km
移動距離	L' =0.27km
清掃速度	6 km/h
塵埃量	0.02m ³ /km
移動速度	30 km/h
散水方法	清掃車のみ
散水車規格	散水車なし
ダンプトラックの有無	ダンプトラック（4t 積級）なし
清掃車の保有区分	業者持込

塵埃処理（残土処理）は下記のとおり見込んでいる。

種 別	処 理 場 所	片道運搬距離	備 考
土 砂	岡山市南区北浦地内の改良土プラント	7km 以下	第3～4種程度

上記積算条件は、当該委託の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。