

工事数量総括表

(契約番号)

款	項	目	節
工 事 設 計 書		目の説明	
起案日		査	精
起工番号	号	定	算
		者	者
工 事 名	大元田中線街路樹ほか管理業務委託		
位 置	岡山市北区西古松一丁目地内ほか		
工事概要	大元田中線街路樹管理業務 一式、大元辰巳線街路樹(西古松地内)管理業務 一式、 区画道路25号線街路樹管理業務 一式、今保田中線街路樹管理業務 一式、 西古松33号線街路樹管理業務 一式、西古松86号線街路樹管理業務 一式、 大元駅西口広場管理業務 一式、大元駅連絡通路管理業務 一式、 大元駅東口広場管理業務 一式、大元駅東口連絡通路管理業務 一式、 県道岡山児島線および国道250号街路樹管理業務 一式、大元二日市町線街路樹管理業務 一式、 表町21号線街路樹管理業務 一式、本数管理表作成 一式、街路樹調査 一式 ※本設計書中記載の「工事」については「委託」と読み替えてください。		
起 工 理 由			

適用年版 令和08年01月10日

単価地区 岡山市（旭川以西）

	合 計	本工事費				
A. 工事価格 (税抜き)						
B. 消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	請負		施工日数	日		
着工日			完成／延期日	令和9年3月31日		

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本委託費					
街路樹等維持		式			
街路樹等維持工		式			
樹木・芝生管理工		式			大元田中線街路樹
抜根除草		式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	3,075	m2			施工 第0 -0001号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回	4	1000m2			施工 第0 -0002号表
樹木せん定		式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm未満	1	本			施工 第0 -0003号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満	33	本			施工 第0 -0004号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	90	本			施工 第0 -0005号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周90cm以上	100	本			施工 第0 -0006号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満	4	本			施工 第0 -0007号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満	6	本			施工 第0 -0008号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定	801	m2			施工 第0 -0009号表
灌水		式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回	10,249	m2			施工 第0 -0010号表
草処分		式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周90cm以上	3	本			施工 第0 -0006号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満	24	本			施工 第0 -0007号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満	16	本			施工 第0 -0008号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周90cm以上	3	本			施工 第0 -0011号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定	451	m2			施工 第0 -0009号表
灌水		式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回	4,935	m2			施工 第0 -0010号表
草処分		式			
*直接工事費における処分費					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内	0.40	t			
樹木・芝生管理工		式			区画道路25号線街路樹
抜根除草		式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	1,236	m ²			施工 第0 -0001号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回	2	1000m ²			施工 第0 -0002号表
樹木せん定		式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm未満	14	本			施工 第0 -0003号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満	7	本			施工 第0 -0004号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	30	本			施工 第0 -0005号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周90cm以上	9	本			施工 第0 -0006号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 夏期剪定 樹高200cm以上300cm未満	4	本			施工 第0 -0012号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定	351	m2			施工 第0 -0009号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 冬期剪定	3	m2			施工 第0 -0013号表
灌水		式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回	4,119	m2			施工 第0 -0010号表
草処分		式			
*直接工事費における処分費					
草 処分費 タマタイ産業㈱ 岡山市北区御津下田地内	0.40	t			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定	180	m2			施工 第0 -0009号表
灌水		式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回	2,431	m2			施工 第0 -0010号表
草処分		式			
*直接工事費における処分費					
草 処分費 タマタイ産業㈱ 岡山市北区御津下田地内	0.30	t			
樹木・芝生管理工		式			西古松33号線街路樹
抜根除草		式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	1,134	m2			施工 第0 -0001号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路面清掃(歩道等・人力) 4回	1		1000	m2					施工	第0 -0002号表
樹木せん定				式						
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm未満	3			本					施工	第0 -0003号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満	8			本					施工	第0 -0004号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	12			本					施工	第0 -0005号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周30cm未満	1			本					施工	第0 -0016号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満	6			本					施工	第0 -0007号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満	5			本					施工	第0 -0008号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定	151			m2					施工	第0 -0009号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
灌水										
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回				式						
	1,751			m2						施工 第0 -0010号表
草処分										
				式						
*直接工事費における処分費										
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内										
	0.30			t						
樹木・芝生管理工										
				式						西古松86号線街路樹
抜根除草										
				式						
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地										
	18			m2						施工 第0 -0001号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回										
	0.03			1000m2						施工 第0 -0002号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木せん定		式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定	6	m2			施工 第0 -0009号表
灌水		式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回	61	m2			施工 第0 -0010号表
草処分		式			
*直接工事費における処分費					
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内	0.01	t			
樹木・芝生管理工		式			大元駅西口広場
抜根除草		式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	70	m2			施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 1回 芝生	41	m2			施工 第0 -0017号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回	0.03	1000m2			施工 第0 -0002号表
樹木せん定		式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定	21	m2			施工 第0 -0009号表
芝刈		式			
道路植栽工(植樹管理 芝刈) 4回 肩掛け式	540	m2			施工 第0 -0018号表
寄植・芝施肥		式			
地被類施肥 高度化成 (15-15-15) 1回 0.06kg/m2	135	m2			施工 第0 -0019号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
灌水					
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回	234	m2			施工 第0 -0010号表
草処分					
*直接工事費における処分費					
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内	0.20	t			
樹木・芝生管理工					
抜根除草					大元駅連絡通路
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	358	m2			施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 1回 芝生	47	m2			施工 第0 -0017号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面清掃(歩道等・人力) 4回	0.5	1000m2			施工 第0 -0002号表
樹木せん定		式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定	116	m2			施工 第0 -0009号表
芝刈		式			
道路植栽工(植樹管理 芝刈) 4回 肩掛け式	620	m2			施工 第0 -0018号表
寄植・芝施肥		式			
地被類施肥 高度化成 (15-15-15) 1回 0.06kg/m2	155	m2			施工 第0 -0019号表
灌水		式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回	1,193	m2			施工 第0 -0010号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
草処分		式			
*直接工事費における処分費					
草 処分費 タマタイ産業株 岡山市北区御津下田地内	0.30	t			
樹木・芝生管理工		式			大元駅東口広場
抜根除草		式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	18	m2			施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 1回 芝生	41	m2			施工 第0 -0017号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回	0.02	1000m2			施工 第0 -0002号表
樹木せん定		式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内	0.20	t			
樹木・芝生管理工		式			大元駅東口連絡通路
抜根除草		式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	102	m2			施工 第0 -0001号表
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 1回 芝生	47	m2			施工 第0 -0017号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回	0.1	1000m2			施工 第0 -0002号表
樹木せん定		式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定	34	m2			施工 第0 -0009号表
芝刈		式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 芝刈) 4回 肩掛け式	240	m2			施工 第0 -0018号表
寄植・芝施肥		式			
地被類施肥 高度化成 (15-15-15) 1回 0.06kg/m2	340	m2			施工 第0 -0019号表
灌水		式			
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回	60	m2			施工 第0 -0010号表
草処分		式			
*直接工事費における処分費					
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内	0.10	t			
樹木・芝生管理工		式			県道岡山児島線および国道250号街路樹

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
抜根除草										
				式						
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	4,104		m2						施工 第0 -0001号表	
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 4回 地被類	1,708		m2						大供交差点内 北西角含む 施工 第0 -0021号表	
路面清掃(歩道等・人力) 4回	5		1000m2						施工 第0 -0002号表	
落葉清掃 11~2月頃 モデル路線	6		(日)						施工 第0 -0022号表	
樹木せん定										
				式						
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満	18		本						施工 第0 -0004号表	
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満	22		本						施工 第0 -0005号表	
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 夏期剪定 幹周90cm以上	42		本						施工 第0 -0006号表	

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周30cm未満	2			本					施工	第0 -0016号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満	11			本					施工	第0 -0008号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木 冬期剪定 幹周90cm以上	33			本					施工	第0 -0011号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 夏期剪定 樹高200cm以上300cm未満	1			本					施工	第0 -0012号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 冬期剪定 樹高200cm以上300cm未満	1			本					施工	第0 -0023号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定	1,284			m2					施工	第0 -0009号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 冬期剪定	446			m2					施工	第0 -0013号表
灌水				式						
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回	13,679			m2					施工	第0 -0010号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
草処分					
		式			
*直接工事費における処分費					
草 処分費 タマタイ産業株 岡山市北区御津下田地内	1.26	t			
樹木・芝生管理工					
		式			大元二日市町線街路樹
抜根除草					
		式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草) 3回 植込み地	151	m2			施工 第0 -0001号表
路面清掃(歩道等・人力) 4回	0.2	1000m2			施工 第0 -0002号表
樹木せん定					
		式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定	50	m2			施工 第0 -0009号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
灌水										
道路植栽工(植樹管理 灌水) 10回				式						
	502			m2						施工 第0 -0010号表
草処分										
				式						
*直接工事費における処分費										
草 処分費 タマタイ産業(株) 岡山市北区御津下田地内										
	0.05			t						
樹木・芝生管理工										
				式						表町21号線
樹木せん定										
				式						
道路植栽工(植樹管理 せん定) 中木 夏期剪定 樹高100cm以上200cm未満										
	14			本						施工 第0 -0024号表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 低木 夏期剪定										
	98			m2						施工 第0 -0009号表

