

仕 様 書

1 件 名 瀬崎文化センター石綿含有建材事前調査業務委託

2 期 間 契約日から令和8年9月30日まで

3 調査施設 (概要)

- (1) 名 称 岡山市瀬崎文化センター (旧瀬崎町民会館)
- (2) 設置目的 地域住民の文化及び教養の向上並びに生涯学習の推進
- (3) 所在地 岡山市南区片岡186番地
- (4) 構 造 鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨造)、2階建 (一部3階建)
- (5) 面 積 建築：1,845㎡ 延床：3,180㎡ 敷地：4,050㎡
- (6) 施設概要 大ホール (635人収容・電動格納式客席), 出演者用楽屋, 小ホール (80人収容・防音設備完備), 研修室 (3室) 自動販売機コーナー, ホワイエ, 給湯室, 倉庫, 機械室 他 (他に岡山市瀬崎歴史文化資料館, 岡山市立瀬崎図書館あり)
- (7) 竣 工 平成6年10月28日

4 業務内容

- ・後年度に計画している瀬崎文化センター大規模改修工事に向けて、建材への石綿含有に係る事前調査 (書面調査、目視調査、検体採取及び分析調査) を行う。
- ・調査は①～③のいずれかの資格保有者が実施すること。
 - ①一般建築物石綿含有建材調査者
 - ②特定建築物石綿含有建材調査者
 - ③令和5年9月30日以前に (一社) 日本アスベスト調査診断協会に登録され、調査時点でも引き続き登録されている者
- ・書面及び目視調査にて石綿含有が想定される建材 (場所) をリスト化し、監督員と検体採取数 (30検体を想定) 及び採取箇所を協議の上、検体採取を行う。
- ・採取範囲は、脚立で作業を行える範囲とする。(足場設置は要しない。)
- ・採取した箇所は、監督員と協議の上、必要な補修を行う。
- ・分析方法は、JIS A 1481-1 (実体顕微鏡と偏光顕微鏡による定性分析) 及び厚生労働省「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル【第2版】」第3章に基づく定性分析とする。
- ・定性分析後、調査結果 (速報版) を岡山市に速やかに報告すること。
また、調査結果 (最終版) を冊子もしくはファイリングにて2部提出すること。
(これをもって業務完了通知書に代える。)

- 5 提出書類 ①課税事業者届出書、②業務責任者届、③工程表、④業務着手届
(契約締結後15日以内に着手し、提出すること。)
- 6 支払方法 完了後払い
- 7 監督員 岡山市スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課 主任 松下
岡山市大供一丁目1番1号
電話：086-803-1054
ファクス：086-803-1763