

令和 8年度 ( 契約番号 )

款	項	目				節	
修 繕 数 量 総 括 表		目の説明					
起案日 起工番号	号	査 定 者		精 算 者		設 計 者	
修 繕 名	当新田浄化センターNo.2移送コンベア修繕						
位 置	岡山市南区当新田488-4						
修 繕 概 要	No.2移送コンベアの修繕 一式						
修 繕 理 由							

適用年版 令和8年4月1日

単価地区 岡山市（旭川以西）

	合 計	本 修 繕 費	増	減
A. 修繕価格 (税抜き)				
B. 消費税額				
設計金額 (A+B)				
施工方法	委託	施工日数	日	
着工日		完成／延期日	令和8年12月25日	

# 修 繕 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本修繕費					
直接修繕費					
No.2移送コンベアの修繕	1	式			第1号内訳書
直接修繕費計					
間接修繕費					
共通仮設費	1	式			
純修繕費					
現場管理費	1	式			
間接修繕費計					
修繕原価					



# 修 繕 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第 1 号内訳書	No.2移送コンベアの修繕					
	直接材料費					第 1 号明細書
		1	式			
	小計					
	補助材料費					
		1	式			
	小計					
	計					【材料費】
	機械設備据付工					
		6	人			
	普通作業員					
		10	人			
	コンベヤベルトエンドレス加工費					
		1	式			
	高所作業車運転					第 2 号明細書
		2	日			



# 修 繕 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第1号明細書	材料費					
	モータープーリー	MP4015-8-34CY 1.5kW 逆転防止付 (相当品可)	1	個		
	コンベヤベルト	No2BC 160/2 400x2Px3x1.5 ※詳細は図面参照	1	個		
	キャリヤローラ	JRC JC-320-40 (相当品可)	24	個		
	リターンローラ	JRC JR-400 (相当品可)	13	個		
	キャリヤ側ガイドローラ	JRC JCS-20° -40~50 (相当品可)	8	個		
	リターン側ガイドローラ	JRC JRS-40~60 (相当品可)	4	個		
	自動調芯キャリヤローラ	JRC JAC-T-320-40 (相当品可)	4	個		
	ベルトクリーナチップ	NVC-400Z II 用 4個	1	式		
	消耗品		1	式		



