

# 委託数量総括表

令和08年度 (委託番号 )

款	項	目	節		
委託設計書		目の説明			
		起案日	起工番号	号	査定者
委託名	県道西大寺備前線ほか草刈業務委託				
位置	岡山市東区西大寺門前地内ほか				
委託概要	道路除草業務 A=23,664m <sup>2</sup> ×2回刈=47,328m <sup>2</sup>				
	堤防除草業務 A=18,980m <sup>2</sup>				
起工理由					

適用年版 令和08年04月01日

単価地区 岡山市(旭川以東)

	合 計	本委託費				
A.業務価格 (税抜き)						
B.消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		履行日数	日		
着工日			完成/延期日	令和08年11月30日		

# 工事内訳表

本工事費	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	道路維持					
	除草工		式			
	道路除草工		式			
	道路除草(総合)		式			
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬					
		47,328	m2			施工 第0 -0001号表
	[堤防除草]_除草					
		5,220	m2			施工 第0 -0002号表
	[堤防除草]_集草					
		5.22	1000m2			施工 第0 -0003号表
	運搬(堤防除草)					
		5.22	1000m2			施工 第0 -0004号表

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
[堤防除草]_除草					
	6,760	m2			施工 第0 -0005号表
[堤防除草]_除草					
	7,000	m2			施工 第0 -0006号表
除草処分					
		式			
*直接工事費における処分費					
草処分費 (株)花島建設					
	23.1	t			施工 第0 -0007号表
仮設工					
		式			
交通管理工					
		式			
交通誘導警備員					
		式			
交通誘導警備員					
	1	式			施工 第0 -0008号表

# 工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
小計						
諸経費						
工事価格計						

# 施工代価表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代表機 労 材 規 格 (岡山地区)	区分・構成比	単価(岡山地区)	代表機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	K1:機械		【東京】ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm	K2:機械		【東京】草刈機 [肩掛式] カッタ径 255mm		
普通作業員	R1:労務		【東京】普通作業員		
特殊作業員	R2:労務		【東京】特殊作業員		
土木一般世話役	R3:労務		【東京】土木一般世話役		
運転手(一般)	R4:労務		【東京】運転手(一般)		
軽油 パトロール給油	Z1:材料		【東京】軽油 パトロール給油		
積算単価			積算単価		
** 単位当り **					
飛び石防護有り ダンプトラック運搬6.5km以下			ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) -(全ての費用)		













