

仕 様 書

作 業 名 笠井山霊園除草業務委託

場 所 岡山市 北区畑鮎 地内

履 行 期 限 令和8年10月30日

作 業 内 容 本業務は、笠井山霊園除草業務として、本仕様書及び、別紙図面・リストにより、除草・集草・運搬・処分および除草剤散布等を行う。

除草	肩掛け式草刈り機を使用し、年2回除草する。1回目は盆前までに、2回目は概ね10月中に行う。
除草剤散布	霊園入り口および休憩所周辺は、除草後の雑草抑制のため、塩素酸塩粒剤を1000㎡当たり20kgを散布すること。第一回目除草直後(年1回)。
処分先等	除草後の草の処理は、タマタイ産業(株)(岡山市北区御津下田地内)運搬距離片道L=19.0kmで積算を行っている。

仕 様	内 容
除 草	斜面での作業は、作業員の安全に留意し、また墓石に隣接する場合、十分注意をして作業すること。なお、墓石等に損害を与えた場合、受託者において弁償を行うこと。
除 草 剤 散 布	周辺の墓所及び墓参者に迷惑をかけないように十分注意して作業すること。
処 理	岡山市の焼却施設へ搬入を行うことができないため、岡山市が許可している一般廃棄物処分業許可業者へ持ち込むこと。草以外の塵芥で、処分できないものは霊園内最寄りのゴミ箱へ小運搬すること。
時 期	年2回の実施時期については、市監督員と協議し、具体的な日程を報告すること。
施 工 管 理	工程表を作成し、工程について本市の承認を得ること。業務責任者(現場責任者、主任技術者)を定め、書面で報告すること。作業前、作業中、作業後の状況がわかるよう写真管理すること。除草剤の使用量は空袋等の写真管理および伝票の提出を行うこと。処分に関し、積込み～運搬～処分場までを写真管理すること。

見積参考資料

委託名 笠井山霊園除草業務委託

1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、業務を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

2 設計金額の表示単位

本委託の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項目	数値処理	単位 (円)
1. 施工代価表	1円未満切り捨て	円止まり
2. 直接工事費	—	円止まり
3. 管理費	委託価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整	円止まり
4. 委託価格	—	万円止まり
5. 消費税相当額	—	円止まり
6. 受託対象委託費	—	円止まり

3 積算条件

本委託は、下記の条件で積算を行っている。

① 資材単価適用年月 令和 8年 4月

「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。

a) 閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2階行政事務管理課情報公開室

b) ホームページより閲覧

<https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html>

上記ページの「岡山市公共工事設計資材単価について」に掲載しております。

② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月 令和 8年 1月

③ 積算基準書年版 令和 7年度 土木工事標準積算基準書 (岡山市)

閲覧される場合

岡山市役所 本庁 2階行政事務管理課情報公開室

④ 管理費 25%以内

※委託価格が万円単位になるように、10,000円未満を端数調整している。

上記積算条件は、当該委託の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

4 資材価格

(1) 決定単価

本委託は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用している。

名称	規格	単位	単価(円)	備考
塩素酸塩粒剤	クレートS粒剤・5kg/袋 同等品以上	kg	536	
一般廃棄物処分費	タマタイ産業(株)	t	16,000	

※消費税は含まない。現場着価格である。

笠井山霊園除草数量総括表

除草作業設計数量まとめ (㎡)

作業時期\区域	A,B,D,E	C,F,G,H	小計
第1回目目的除草作業面積	16,964	2,932	19,896
第1回目線の除草作業面積	1,611	2,837	4,448
			24,344
第2回目目的除草作業面積	16,964	2,932	19,896
第2回目線の除草作業面積	1,611	2,837	4,448
			24,344
		合計	48,688

除草剤散布作業

広場等(㎡)			1,301
		設計数量	1,300

A,B,D,E地区面の除草
第1、2回目作業対象範囲

地区名	パート	面積	補正	作業面積	地区別小計
A	A1	80	1.2	96	96
B	B1	1,851	1.3	2,406	8,666
	B2*	333	1.0	333	
	B3	270	1.3	351	
	B4	3,390	1.3	4,407	
	B5	37	1.0	37	
	B6-B9	493	1.2	592	
	B10	386	1.4	540	
D	D1	2,087	1.1	2,296	6,734
	D2	52	1.0	52	
	D3	1,469	1.3	1,910	
	D4	607	1.2	728	
	D5	276	1.3	359	
	D6	404	1.3	525	
	D7	282	1.4	395	
	D8	141	1.1	155	
	D9	120	1.1	132	
	D10	165	1.1	182	
E	E1	20	1.0	20	1,468
	E2	1,207	1.2	1,448	
計				16,964	

※B2=666(実面積)*0.5(作業面積補正)=333

A,B,D,E地区線の除草
第1、2回目対象範囲

No.	L(m)	No.	L(m)
L1	250	L19	210
L2		L20	
L3	197	L21	
L4		L22	
L5		L23	
L6	240	L24	
L7		L25	
L8		L26	
L9		L27	
L10		L28	5
L11		L29	6
L12		L30	50
L13		L31	38
L14		L32	
L15	10	L33	95
L16		L34	255
L17		L35	135
L18		L36	120
小計	697		914
		合計	1,611

作業幅員	1.0	m	
面積	1,611	㎡	=1611*1

C,F,G,H地区面の除草
第1、2回目作業対象範囲

地区名	パート	面積	補正	作業面積	地区別小計
C	C1	122	1.0	122	882
	C2	419	1.0	419	
	C3	341	1.0	341	
F	F1	48	1.2	58	815
	F2	229	1.2	275	
	F3	402	1.2	482	
G	G1	30	1.2	36	558
	G2	79	1.2	95	
	G3	102	1.2	122	
	G4	105	1.2	126	
	G5	71	1.2	85	
	G6	78	1.2	94	
H	H1	163	1.2	196	677
	H2	285	1.2	342	
	H3	116	1.2	139	
計				2,932	

C,F,G,H地区線の除草
第1、2回目作業対象範囲

No.	L(m)	No.	L(m)
L1	74	L36	91
L2	113	L37	
L3	14	L38	
L4	26	L39	
L5	55	L40	
L6	95	L41	
L7	85	L42	40
L8	84	L43	33
L9	13	L44	29
L10	6	L45	7
L11	116	L46	6
L12	114	L47	35
L13	116	L48	33
L14	116	L49	9
L15	49	L50	10
L16	49	L51	4
L17	17	L52	4
L18	56	L53	89
L19	11	L54	11
L20	11	L55	48
L21	48	L56	47
L22	11	L57	48
L23	8	L58	
L24	10	L59	7
L25	65	L60	18
L26	151	L61	51
L27	75	L62	7
L28	30	L63	71
L29		L64	130
L30		L65	
L31	136	L66	80
L32	92	L67	5
L33	15	L68	10
L34		L69	
L35		L70	53
小計	1,861		976
		合計	2,837

作業幅員	1	m	
面積	2,837	㎡	=2837*1

除草剤散布作業(粒剤)

地区名	パート	面積	補正	作業面積	備考
C	C1	133	1.0	133	霊園入り口
	C2	459	1.0	459	〃
	C3	376	1.0	376	〃
B	B2	333	1.0	333	休憩所周辺
計				1,301	

除草剤の散布は、第1回目作業直後に上記箇所にて行う。
延べ作業面積 $1,301 = 1301 \times 1$