

仕様書

作業名 上道墓園除草業務委託
場所 岡山市 東区草ヶ部 地内
履行期限 令和8年10月30日
作業内容 上道墓園敷地内法面について、本仕様書及び、別紙図面・リストにより、除草作業を行う。

除草	肩掛け式草刈り機を使用し、集草、積込運搬、処分までの作業を行う。1回目は7月下旬までに、2回目は、9月下旬を目処に行うこと。(詳細については、上道墓園管理事務所及び市監督員と協議すること。)
雑木伐採	墓園内の墓所及び参道または市道における墓参者の通行の妨げとなる雑木を発見次第、随時伐採を行うこと。また、その他の伐採する箇所については、市監督員と協議すること。
処分先等	除草後の草の処理は、(株)花島建設（岡山市東区九幡地内）運搬距離片道L=13.7kmで積算を行っている。

仕様	内容
除草	斜面での作業は、作業員の安全に留意し、また墓石に隣接する場合、十分注意をして作業すること。なお、墓石等に損害を与えた場合、受託者において弁償を行うこと。小運搬、空き缶等の除去含む。
処理	除草後、天日干しの期間を設けることは可能である。なお、岡山市への搬入が出来ないため、岡山市が許可している一般廃棄物処分業許可業者へ持ち込むこと。
時期	年2回の実施時期については、7月下旬、9月下旬をめどに上道墓園管理事務所及び市監督員と協議し、作業を行うこと。
施工管理	工程表を作成し、工程について本市の承認をえること。現場責任者、主任技術者を定め、書面で報告すること。作業前、作業中、作業後の状況がわかるよう地区ごとに写真管理すること。処分に関し、積込み～運搬～処分場までを写真管理すること。

上道墓園除草業務・数量総括表(R8)

作業区域	作業面積m2	回数	作業面積m2	除草範囲
A	697	2	1,394	全面
B	165	2	330	全面
C	2,289	2	4,578	全面
D	120	2	240	全面
E	28	2	56	全面
F	1,322	2	2,644	全面
G	85	2	170	全面
H	402	2	804	顔縁(W=1.0m)
I	866	2	1,732	全面
J	489	2	978	全面
計	6,463	2	12,926	全面

除伐・つる切り資料(R8)

作業区域	面積(m ²)	除伐・つる切り対象区域
A	697	○
B	165	
C	2,289	○
D	120	
E	28	
F	1,322	
G	85	
H	402	
I	866	
J	489	
計	6,463	2,986

1,000m²当たりの除伐・つる切り対象面積
 $1,000(\text{m}^2) \times 2,986(\text{m}^2) \div 6,463(\text{m}^2) = 462(\text{m}^2)$