令和8年度　　市立瀬戸中学校ほか消防用設備等点検業務委託　数量総括表

［ 小学校 ］

a		1号		2号 屋内消火栓設備			11号 自動火災報知設備										12号	14号		15号 避難器具			16号 誘導灯		17号	20号		28号	防火設備									
名　　称		消火器	消火器（児童クラブ）	電源	ポンプ	ボックス	感知器				音響装置	総合盤	受信機				漏電警報	非常警報	非常警報（児童クラブ）	救助袋	はしご	緩降機	標識	非常灯	消防用水	連結送水管		パッケージ型消火設備	制御盤	煙感知器	熱感知器	ドア式温度ヒューズ型	防火扉W型	防火扉S型	電動防火シャッター	手動防火シャッター	連動試験
							差動式分布型	差動式スポット型	定温式スポット型	煙感知器			P型30L未	1級30L以上	P型2級	副受信機											送水口	放水口									
No	校名																																			
1	江西小	39	6	1	1	17	4	103	10	8		17		1				1	2	1				5				1	8			1	4	2	3	6
2	千種小	26	2	1	1	12	4	108	22	8		15		1														1	7			2	3			5
3	可知小	46		1	1	15	5	86	14	6	1	18		1						2				3				1	8			8				2
4	芥子山小	38	2	1	1	20	5	92	19	5		20		1				1	1	1				5				1	11			3	8			3
5	角山小	23	1	1	1	8	5	53	7	4		9	1			2				1				7				1	6			6				6
6	古都小	34	2	1	1	13	4	90	14	5		13	1			1			2	2				3				1	9			2	7			8
7	御休小	27	1	1	1	8	5	54	14	3		12		1					1	1				5				1	6			6				2
8	城東台小	33	1	1	1	15	7	145	21	14	2	15		1		1								9				1	24			5	12		10	9
9	浮田小	30		1	1	11	5	74	16	2		12	1							1				7				1	6			6				2
10	平島小	39	3	1	1	13	5	79	17	5		14	1							1				5				1	10			10				4
小学校計		335	18	10	10	132	49	884	154	60	3	145	4	6	0	4	0	2	6	10	0	0	0	49	0	0	0	0	10	95	0	0	49	34	2	13	47

［ 中学校 ］

別記様式		1号	2号 屋内消火栓設備			11号 自動火災報知設備										12号	14号	15号 避難器具			16号 誘導灯		17号	20号		28号	防火設備									
名　　称		消火器	電源	ポンプ	ボックス	感知器				音響装置	総合盤	受信機				漏電警報	非常警報	救助袋	梯子	緩降機	標識	非常灯	消防用水	連結送水管		パッケージ型消火設備	制御盤	煙感知器	熱感知器	ドア式温度ヒューズ型	防火扉W型	防火扉S型	電動防火シャッター	手動防火シャッター	連動試験
						差動式分布型	差動式スポット型	定温式スポット型	煙感知器			P型30L未	1級30L以上	P型2級	副受信機										送水口	放水口									
No	校名																																		
1	瀬戸中	50	1	1	21	6	192	5	11	3	23	1	1					2	2	10							1	15			10	5	3		15
2	旭東中	66	1	1	23	12	158	25	9	5	29		1		1		1	3	1								1	15			14			1	4
3	上道中	36	1	2	21	5	103	15	5		20		1		1			2				5					1	4			4				1
中学校計		152	3	4	65	23	453	45	25	8	72	1	3	0	2	0	1	5	1	2	2	22	0	0	0	0	3	34	0	0	28	5	3	1	20

［ 合計 ］

別記様式	1号		2号 屋内消火栓設備			11号 自動火災報知設備										12号	14号		15号 避難器具			16号 誘導灯		17号	20号		28号	防火設備									
名　　称	消火器	消火器（児童クラブ）	電源	ポンプ	ボックス	感知器				音響装置	総合盤	受信機				漏電警報	非常警報	非常警報（児童クラブ）	救助袋	はしご	緩降機	標識	非常灯	消防用水	連結送水管		パッケージ型消火設備	制御盤	煙感知器	熱感知器	ドア式温度ヒューズ型	防火扉W型	防火扉S型	電動防火シャッター	手動防火シャッター	連動試験
						差動式分布型	差動式スポット型	定温式スポット型	煙感知器			P型30L未	1級30L以上	P型2級	副受信機										送水口	放水口									
小学校計	335	18	10	10	132	49	884	154	60	3	145	4	6	0	4	0	2	6	10	0	0	0	49	0	0	0	0	10	95	0	0	49	34	2	13	47
中学校計	152		3	4	65	23	453	45	25	8	72	1	3	0	2	0	1		5	1	2	2	22	0	0	0	0	3	34	0	0	28	5	3	1	20
合　　計	487	18	13	14	197	72	1,337	199	85	11	217	5	9	0	6	0	3	6	15	1	2	2	71	0	0	0	0	13	129	0	0	77	39	5	14	67

※　　点検業務を実施する上で、各学校ごとに現場業務を管理するために必要な経費と報告書作成費を含む。