

課 長	課長補佐	係 長	課 員	担当者

令和 8 年度

修 繕 数 量 総 括 表

修 繕 名 市立御津中学校南棟廊下ほかアスベスト除去修繕

修繕場所 岡山市北区御津宇垣1227番地

工 期 令和 年 月 日 から
 令和 8 年 9 月 30 日 まで

[修繕概要] 設計図書のとおり

修繕名 市立御津中学校南棟廊下ほかアスベスト除去修繕							
一 金 0 円也 (消費税相当額を含む)							
内 訳							
No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	アスベスト除去		1	式			
	施工計画書作成費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	小 計						
	消費税相当額	10%	1	式			
	合 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
a	南館1階						
	石綿工事看板等設置		1	式			
	アスベスト除去用足場		488.7	m ³			
	仮設電気	発電機3.8KVa	1	式			
	機材及び資材運搬費	小運搬共	1	式			
	作業前清掃	HEPA掃除機	621.5	m ²			
	床 養生シート	2重 0.15mm	621.5	m ²			
	壁 養生シート	1重 0.1mm	900.2	m ²			
	セキュリティルーム設置・移設	エアシャワー等設備等	2	箇所			
	負圧機設置	H2,000 台外設置共	3	台			
	湿潤剤散布	除去面	493.0	m ²			
	アスベスト除去	天井パーライト吹付	493.0	m ²			
	アスベスト袋詰め	2重袋詰め	493.0	m ²			
	固化剤散布	除去面・養生面	2014.7	m ²			
	養生撤去袋詰め	2重袋	1521.7	m ²			
	マスク・タイベック他消耗資材		493.0	m ²			
	作業後清掃		621.5	m ²			
	産業廃棄物場内小運搬費		1	式			
	産業廃棄物運搬・処分費	4t≒2車 アスベスト及び養生シート	1	式			
	粉塵濃度想定費	作業中1点 作業後3点	1	式			
	小 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
b	北館2階	特記無きものは、材工共					
	石綿工事看板等設置		1	式			
	仮設電気	発電機3.8KVa	1	式			
	機材及び資材運搬費	小運搬共	1	式			
	作業前清掃	HEPA掃除機	72.0	m ²			
	床 養生シート	2重 0.15mm	72.0	m ²			
	壁 養生シート	1重 0.1mm	251.4	m ²			
	セキュリティルーム設置・移設	エアシャワー等設備等	1	箇所			
	負圧機設置	H2,000 ｸﾞ外設置共	2	台			
	湿潤剤散布	除去面	72.0	m ²			
	アスベスト除去	天井ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付	72.0	m ²			
	アスベスト袋詰め	2重袋詰め	72.0	m ²			
	固化剤散布	除去面・養生面	395.4	m ²			
	養生撤去袋詰め	2重袋	395.4	m ²			
	マスク・タイベック他消耗資材		72.0	m ²			
	作業後清掃		72.0	m ²			
	産業廃棄物場内小運搬費		1	式			
	産業廃棄物運搬・処分費	4t ⇨ 2車 アスベスト及び養生シート	1	式			
	粉塵濃度想定費	作業中1点 作業後1点	1	式			
	小 計						

No.	名 称	材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
c	北館3階	特記無きものは、材工共					
	石綿工事看板等設置		1	式			
	仮設電気	発電機3.8KVa	1	式			
	機材及び資材運搬費	小運搬共	1	式			
	作業前清掃	HEPA掃除機	216.0	m ²			
	床 養生シート	2重 0.15mm	216.0	m ²			
	壁 養生シート	1重 0.1mm	292.6	m ²			
	セキュリティルーム設置・移設	エアシャワー等設備等	1	箇所			
	負圧機設置	H2,000 ｸﾞｯｸﾞ外設置共	2	台			
	湿潤剤散布	除去面	216.0	m ²			
	アスベスト除去	天井ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付	216.0	m ²			
	アスベスト袋詰め	2重袋詰め	216.0	m ²			
	固化剤散布	除去面・養生面	724.0	m ²			
	養生撤去袋詰め	2重袋	508.6	m ²			
	マスク・タイベック他消耗資材		216.0	m ²			
	作業後清掃		216.0	m ²			
	産業廃棄物場内小運搬費		1	式			
	産業廃棄物運搬・処分費	4t ⇨ 2車 アスベスト及び養生シート	1	式			
	粉塵濃度想定費	作業中1点 作業後1点	1	式			
	小 計						

