

令和 8 年度

数 量 総 括 表

工期 着工 令和 年 月 日
完工 令和 9 年 3 月 31 日 契約後 日間

業 務 名 旧足守藩侍屋敷修繕

履行場所 岡山市北区足守752

修繕概要： 岡山県指定重要文化財である旧足守藩侍屋敷遺構の修繕を実施する。

主に老朽化した漆喰壁、屋根、庇および樋の修理を行う。

特記事項： 指定文化財に係る修理のため、慎重に施工すること。

安全対策に留意し、周辺環境に配慮すること。

| 件 名 旧足守藩侍屋敷修繕 | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|--|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 一金 円也 (消費税相当額を含む) | | | | | | | | |
| 内 訳 | | | | | | | | |
| No. | 項 目 | 材 質 ・ 形 状 ・ 寸 法 | | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 1 | 仮設工事 | | | | | | | |
| | 外部足場 | 簡易足場 (ビケ足場) | | 750.0 | m ² | | | |
| | 落下防止 | | | 750.0 | m ² | | | |
| | 軒先足場 | | | 150.0 | m | | | |
| | メッシュシート | | | 750.0 | m ² | | | |
| | 昇降設備 | | | 4.0 | 箇所 | | | |
| | 棚足場 | コンパネ t=12張り | | 30.0 | m ² | | | |
| | 養生費 | | | 1.0 | 式 | | | |
| | 清掃片付け費 | | | 1.0 | 式 | | | |
| | アスベスト検体調査 | 解体漆喰・瓦 (東門・南渡り廊下) | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | | |

| No. | 項目 | 材質・形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------|---------------|------|----------------|----|----|----|
| 2 | 左官工事 | | | | | | |
| ※ | 西側外塀 | L≒24m H=1.5m | | | | | |
| | 掻き落とし | | 36.0 | m ² | | | |
| | 下地処理 | 下地修繕 プライマー処理 | 36.0 | m ² | | | |
| | アク止め 下地 | | 36.0 | m ² | | | |
| | 中塗り補修 | | 36.0 | m ² | | | |
| | 漆喰上塗 | | 36.0 | m ² | | | |
| | 養生費 | | 1.0 | 式 | | | |
| ※ | 北側敷地内塀 | L≒4.3m H=1.5m | | | | | |
| | 掻き落とし | | 6.5 | m ² | | | |
| | 下地処理 | 下地修繕 プライマー処理 | 6.5 | m ² | | | |
| | アク止め 下地 | | 6.5 | m ² | | | |
| | 中塗り補修 | | 6.5 | m ² | | | |
| | 漆喰上塗 | | 6.5 | m ² | | | |
| | 養生費 | | 1.0 | 式 | | | |

| No. | 項目 | 材質・形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|----------|-------------|-----|----|----|----|----|
| ※ | 北側敷地内塀 | 部分補修 | 1.0 | 式 | | | |
| ※ | 東側敷地内塀 | 漆喰壁修繕 約1㎡ | 1.0 | 式 | | | |
| ※ | 建物入口下がり壁 | 漆喰壁修繕 約1.5㎡ | 1.0 | 式 | | | |
| ※ | 建物入口袖壁 | 漆喰壁修繕 約1.5㎡ | 1.0 | 式 | | | |
| ※ | 長屋門 外壁 | 足元漆喰壁修繕 | 1.0 | 式 | | | |
| ※ | 南側蔵の屋根妻側 | 漆喰剥離箇所部分補修 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |

| No. | 項目 | 材質・形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--------------|--------------|-------|----|----|----|-----|
| 3 | 瓦屋根工事 | | | | | | |
| ① | 東門6寸本葺・逆棧瓦葺替 | 復元・三州瓦（いぶし） | | | | | |
| | 既設屋根瓦解体費 | 再用瓦選別清掃・場内保管 | 1.0 | 式 | | | |
| | 産廃処分費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 地伏せ | | 1.0 | 式 | | | |
| | 棟鬼 | | 2.0 | 個 | | - | 再利用 |
| | 本葺き平瓦 | 復元 ※約半面分 | 121.0 | 枚 | | | |
| | 軒唐草 | 復元 | 13.0 | 枚 | | | |
| | 素丸 | 復元 | 50.0 | 枚 | | | |
| | 軒巴 | 復元 | 12.0 | 枚 | | | |
| | 木型作成 本葺き平瓦 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 指定紋石膏型 軒唐草 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 木型作成 素丸 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 石膏型 軒巴 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 木工事 | 野地板修繕 | 1.0 | 式 | | | |
| | ①小計 | | | | | | |

| No. | 項目 | 材質・形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------------|---------------|------|----|----|----|----------|
| ② | 主屋玄関 唐破風修繕 | 差し替え8寸本葺 | | | | | |
| | 破損瓦の撤去産廃処分費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 唐破風鬼補修 | 銅線・接着剤にて家紋再取付 | 1.0 | 式 | | | 家紋は市にて保管 |
| | 平瓦 | 既製品 | 30.0 | 枚 | | | 材工 |
| | 素丸 | 既製品 | 20.0 | 枚 | | | 材工 |
| | 棟 のし割れ 取替 | 既製品 | 20.0 | 枚 | | | 材工 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ②小計 | | | | | | |

| No. | 項目 | 材質・形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------|--------------|-------|----|----|----|----|
| ③ | 南棟 片流屋根 逆棧瓦 葺き替え | 復元・三州瓦 (いぶし) | | | | | |
| | 既設屋根瓦解体費 | 再用瓦選別清掃・場内保管 | 1.0 | 式 | | | |
| | 産廃処分費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 地伏せ/隅棟葺き直し | | 1.0 | 式 | | | |
| | 逆棧瓦 | 復元 渡り部数枚含む | 181.0 | 枚 | | | |
| | 唐草 | 復元 | 14.0 | 枚 | | | |
| | 木型作成 逆棧瓦 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 石膏型 唐草模様 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ③小計 | | | | | | |

| No. | 項目 | 材質・形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------------|--------------|------|----|----|----|----|
| ④ | 渡り廊下 棟葺き替え | 復元・三州瓦 (いぶし) | | | | | |
| | 棟のし 撤去産廃処分費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | 棟葺き替え | 復元 | 1.0 | 式 | | | |
| | のし 片面分 | | 64.0 | 枚 | | | |
| | 大のし片面分 | | 32.0 | 枚 | | | |
| | 木型作成 のし | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | ④小計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ⑤ | 南蔵妻部 葺き替え | 再利用 既存瓦撤去復旧 | 1.0 | 式 | | | |
| ⑥ | 主屋棧瓦取替え | 現地在庫有り 5枚程度 | 1.0 | 式 | | | |
| ⑦ | 北東 御成門 隅巴交換 | 隅巴作成 三つ巴 材工 | 1.0 | 枚 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ①～⑦小計 | | | | | | |

| No. | 項目 | 材質・形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-----------------|----------|-----|----|----|----|----|
| 4 | 庇工事 | | | | | | |
| | 庇屋根(杉皮葺 幅2m) | 杉皮5枚重 | 1.0 | 式 | | | |
| | 庇屋根(杉皮葺 幅2.4m) | 杉皮5枚重 | 1.0 | 式 | | | |
| | 庇屋根(杉皮葺 幅2.8m) | 杉皮5枚重 | 1.0 | 式 | | | |
| | 庇屋根(杉皮葺 幅23.4m) | 杉皮5枚重 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |

| No. | 項目 | 材質・形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------|-------------|------|----|----|----|----|
| 5 | 銅製樋工事 | | | | | | |
| | 集水器 I 型 | タニタ サスク | 14.0 | 個 | | | |
| | 豎樋 | タニタ サスク 60φ | 36.8 | m | | | |
| | エルボ | タニタ サスク 61φ | 42.0 | 個 | | | |
| | 寄せ桧 | タニタ サスク 62φ | 2.0 | 個 | | | |
| | 配水管カb- | タニタ サスク 63φ | 11.0 | 個 | | | |
| | 豎樋金物 | 銅製 | 33.0 | 本 | | | |
| | 既存樋撤去処分 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |

| No. | 項目 | 材質・形状・寸法 | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------------------|---------------|--------------------|------|----|----|----|----|
| 6 | たたみ工事 | | | | | | | |
| | たたみ表替え | 国産藺草 | 純綿黒縁 | 10.7 | 枚 | | | |
| | たたみ下 炭シート | | | 10.7 | 枚 | | | |
| | | | | | | | | |
| 6 | 小計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 7 | 中門扉工事 | | | | | | | |
| | 既存門扉処分費 | | | 1.0 | 式 | | | |
| | 両開き門扉 縦横カンヌキ棒付 | 1375×1715×30 | 赤杉板目板入 キシラデコール塗 | 1.0 | 式 | | | |
| | 建具金具 | ステンレス 丁番・カンヌキ | | 1.0 | 式 | | | |
| | 建具取付施工費 | 運搬含む | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | | |
| 7 | 小計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6・7 | 小計 | | | | | | | |

| No. | 項目 | 材質・形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|------------|-----------------------------|-----|----|----|----|----|
| 8 | 雑工事 | | | | | | |
| ※ | 濡縁板交換 | | | | | | |
| | 縁板 松 赤身 上小 | 450×230×20 | 1.0 | 枚 | | | |
| | 晒竹湯抜き加工品 | 14～16φ | 1.0 | 式 | | | |
| | 施工費 | 加工取付 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| ※ | モルタル土間打ち直し | | | | | | |
| | 解体撤去 | 約45m ² 表層モルタル 無筋 | 1.0 | 式 | | | |
| | モルタル こて押さえ | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | 既設スロープ交換 | 全ヶ所 | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 小計 | | | | | | |

| No. | 項目 | 材質・形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|-------|----------|-----|----|----|----|-----|
| 1 | 仮設工事 | 共通仮設 雑作業 | 1.0 | 式 | | | |
| 2 | 左官工事 | 漆喰壁 | 1.0 | 式 | | | |
| 3 | 瓦屋根工事 | 復元 | 1.0 | 式 | | | |
| 4 | 庇工事 | 杉皮屋根 | 1.0 | 式 | | | |
| 5 | 銅製樋工事 | 集水器・豎樋 | 1.0 | 式 | | | |
| 6 | たたみ工事 | 表替え | 1.0 | 式 | | | |
| 7 | 建具工事 | 中門門扉 | 1.0 | 式 | | | |
| 8 | 雑工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| 9 | 諸経費 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 消費税 | | | | | | 10% |
| | 総合計 | | | | | | |