

令和 8 年 度	款		項		目		事業		節		細節	
令和 年 月 日 起工第 号	数 量 総 括 表						査 定 者		精 算 者		設 計 者	
修 繕 名	旭西排水センターほかコンデンサ等取替修理											
位 置	岡山市北区七日市西町6番10号ほか											
修 繕 概 要	コンデンサ等取替修理工 1 式											
施 行 理 由												

		合 計		ポ ン プ 場 費		(公 共) 処 理 場 費		(特 環) 処 理 場 費	
修 理 価 格									
消費税相当額									
設 計 金 額									
令和 年 月 日		請 負	施 工 着手		令和 年 月 日		延期 令和 年 月 日		
			日 数		完了 令和 9 年 1 月 29 日				
数 量 総 括 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			旭西排水センターほかコンデンサ等取替修理					
			本修理費内訳書 (総括)					
本修理費								
			コンデンサ等取替修理工					
		機器費		式	1.0			
		直接修理費		式	1.0			
		間接修理費		式	1.0			
		一般管理費等		式	1.0			
	修理価格							
		消費税等相当額		式	1.0			
本修理費								

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本修理費								
	コンデンサ等取替修理工							
		機器費						
		高圧電動機補償盤P-H 接地用コンデンサ	富士電機(株)製 6600V 0.1 μ F $\times$ 3 AF6620R3TG6	台	1.0			旭西排水センター中央ポンプ棟電気室 既設品 (株)帝国コンデンサー製作所製 6600V 0.02 μ F $\times$ 3 RFT-6
		主ポンプ盤 低圧進相コンデンサ	ニチコン(株)製 468V 232 μ F BB461190KC1 16.0/19.1kvar	台	1.0			浦安ポンプ場
		低圧分岐盤② 低圧進相コンデンサ	ニチコン(株)製 468V 309 μ F BB461250KC1 21.3/25.5kvar	台	1.0			浦安ポンプ場
		低圧分岐盤② 低圧進相コンデンサ	ニチコン(株)製 468V 155 μ F BB461120KC1 10.6/12.8kvar	台	1.0			浦安ポンプ場
		低圧分岐盤① 低圧進相コンデンサ	ニチコン(株)製 468V 644 μ F BB461530KB1 56.2kvar	台	1.0			浦安ポンプ場
		コンデンサ盤 低圧進相コンデンサ	ニチコン(株)製 400V/440V 200 μ F BB441201TC5 16.5kvar	台	2.0			錦ポンプ場 第2ポンプ棟
		コンデンサ盤 低圧進相コンデンサ	ニチコン(株)製 400V/440V 250 μ F BB441251TC5 20.7kvar	台	1.0			錦ポンプ場 第2ポンプ棟
		コンデンサ盤 直列リアクトル	ニチコン(株)製 SL-1 SL-2 CR461201TEH3 16.5kvar	台	2.0			錦ポンプ場 第2ポンプ棟
		コンデンサ盤 直列リアクトル	ニチコン(株)製 SL-3 CR461251TEH3 20.7kvar	台	1.0			錦ポンプ場 第2ポンプ棟
		汚水ポンプ盤 低圧進相コンデンサ	ニチコン(株)製 450V 966 μ F BF461790KB1S 79.8kvar	台	2.0			錦ポンプ場 第2ポンプ棟
		動力制御盤1 低圧進相コンデンサ	ニチコン(株)製 N1形 SH三相 200V 30 μ F BY201300TC3 0.45kvar	台	2.0			錦ポンプ場 第1ポンプ棟

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		動力制御盤2 低圧進相コンデンサ	ニチコン(株)製 N1形 SH (MF) 三相 200V 500 μ F BY201501AC1 7.5kvar	台	6.0			錦ポンプ場 第1ポンプ棟
		計						機器費
		直接修理費						
			配線・配線材料等 既設コンデンサ取外し配線端末処理	式	1.0			リアクトル用架台及び 既設ZCT移設用架台加工費含む
			小計					
			補助材料費	式	1.0			
			小計					補助材料費
			計					材料費
			電工	人				旭西排水センター中央ポンプ棟・沈砂池・第3雨水滞 水池電気室の進相コンデンサ5台の撤去品を含む撤去 コンデンサのPCB分析用検体採取費を含む
			小計					
			技術者	人				
			小計					
			計					
			機械経費	式	1.0			

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			計					
		計						直接修理費
		間接修理費						
			共通仮設費 (率)	式	1.0			
			PCB含有調査	検体	23.0			
			小計					共通仮設費
			現場管理費	式	1.0			
			小計					現場管理費
			据付 (技術者) 間接費	式	1.0			
			据付 (機器) 間接費	式	1.0			
			小計					据付間接費
		計						間接修理費
		据付修理原価 計						

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		一般管理費等						
			一般管理費等	式	1.0			
		計						一般管理費等
	修理価格							
		消費税等相当額		式	1.0			
本修理費計								