別紙　下水道工事に伴う金属スクラップ等売払　重量リスト

工事名		浦安11号幹線（1工区）雨水管築造工事						
No.	品　名	規格・形状等	数量	単位	備　考	材質	重量(kg)	摘要
1	電線・ケーブル類		1	式	総重量=291kg	Cu	146	2号銅線
	質量合計				計		146	

工事名		岡山市岡東ポンプ場ポンプ設備工事その3						
No.	品　名	規格・形状等	数量	単位	備　考	材質	重量(kg)	摘要
2	No.3雨水ポンプ（本体）	立軸斜流ポンプ,口径1800mm,吐出量470m³/min,全揚程5.4m	1	台		FC	13400	
3	No.3雨水ポンプ（ベルマウス）	立軸斜流ポンプ,口径1800mm,吐出量470m³/min,全揚程5.4m	1	台		FC	4300	
4	No.3雨水ポンプ（上部主軸）	立軸斜流ポンプ,口径1800mm,吐出量470m³/min,全揚程5.4m	1	台		SS	1300	
5	No.3雨水ポンプ（保護管）	立軸斜流ポンプ,口径1800mm,吐出量470m³/min,全揚程5.4m	1	台		SS	400	
6	No.3雨水ポンプ（サポート）	立軸斜流ポンプ,口径1800mm,吐出量470m³/min,全揚程5.4m	1	台		FC	6000	
7	No.3雨水ポンプ（吐出エルボ）	立軸斜流ポンプ,口径1800mm,吐出量470m³/min,全揚程5.4m	1	台		FC	3400	
8	No.3雨水ポンプ（ソールプレート）	立軸斜流ポンプ,口径1800mm,吐出量470m³/min,全揚程5.4m	1	台		FC	3700	
9	No.3流体継手内蔵歯車減速機	入力軸回転数：720min⁻¹ 出力軸回転数：174min⁻¹	1	台		SS	16600	
10	No.3流体継手内蔵歯車減速機（架台）	入力軸回転数：720min⁻¹ 出力軸回転数：174min⁻¹	1	台		SS	6900	
11	No.3流体継手内蔵歯車減速機（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ）	入力軸回転数：720min⁻¹ 出力軸回転数：174min⁻¹	1	台		SS	900	
12	No.3流体継手内蔵歯車減速機（給油装置）	入力軸回転数：720min⁻¹ 出力軸回転数：174min⁻¹	1	台		SS	600	
13	No.3雨水ポンプ用エンジン	4サイクルディーゼル機関 回転数720min⁻¹,出力900PS	1	台		SS	12800	
14	No.3電動蝶型弁	φ1800x2.9kW相当	1	台		SS	7500	
15	雨水ポンプ吐出管	DCIP φ1800	1	台		FC	4700	
16	縞鋼板　ボルトナット		1	式		SS	1500	
17	No.3雨水ポンプ用エンジン消音器	口径350A	1	基		SS	1700	
18	No.3雨水ポンプ用エンジン空気槽	200Lx2連式	1	台		SS	400	
19	No.3消音器架台		1	式		SS	630	
20	配管材	冷却水配管,燃料配管,空気配管,潤滑油配管	1	式		SS	500	
21	沈砂池洗浄水兼ポンプ井排水ポンプ	150A排水ポンプ,排水ポンプ用150A吐出管,ポンプ用架台,ポンプ用開口部蓋	1	式		SS	500	
22	沈砂池洗浄水兼ポンプ井排水ポンプ用ホイスト	吊上げ荷重500kg	1	台		SS	141	
23	No.２６将来用開口部蓋		1	式		SS	985	
	質量合計				計		88856	

工事名		岡山市岡東ポンプ場電気設備工事その3						
No.	品　名	規格・形状等	数量	単位	備　考	材質	重量(kg)	摘要
24	引込盤	W930xD2100xH2400	1	式		SS	1100	
25	受電盤	W700xD2100xH2400	1	式		SS	900	
26	発電機連絡盤/コンデンサ盤	W700xD2100xH2400	1	式		SS	900	
27	No.1補機TR1次盤/No.2補機TR1次盤	W700xD2100xH2400	1	式		SS	900	
28	動力TR1次盤/照明TR1次盤	W700xD2100xH2400	1	式		SS	900	
29	No.1補機TR盤	W1230xD2100xH2750	1	式		SS	1900	
30	No.1補機TR2次盤	W950xD2100xH2400	1	式		SS	900	
31	コンデンサ盤	W1200xD2100xH2500	1	式		SS	1000	
32	No.2補機TR2次盤	W950xD2100xH2400	1	式		SS	900	
33	No.2補機TR盤	W1200xD2100xH2750	1	式		SS	1900	
34	照明TR盤	W950xD2100xH2400	1	式		SS	1600	
35	照明TR2次盤	W950xD2100xH2400	1	式		SS	900	
36	建築付帯動力分電盤	W960xD1200xH2400	1	式		SS	700	
37	取引用計器盤	W600xD300xH1600	1	式		SS	80	
38	No.3雨水ポンプ補助継電器盤	W500xD300xH2400	1	式		SS	300	
39	No.3雨水ポンプ現場盤	W600xD500xH1900	1	式		SS	88	
40	ハロン1301消火設備　制御盤等	W500xD180xH700,W600xD180xH500	1	式		SS	50	
41	架台・蓋		1	式		SS	180	
42	電線管		1	式		SS	95	
43	ケーブル		1	式	総重量=2986kg	Cu	1,991	
	質量合計				計		17,284	

工事名		岡山市岡南ポンプ場電気設備工事						
No.	品　名	規格・形状等	数量	単位	備　考	材質	重量(kg)	摘要
44	PAS	7.2kV 200A	1	式		SUS	41	
	質量合計				計		41	

工事名		岡山市金岡ポンプ場ポンプ設備工事その２						
No.	品　名	規格・形状等	数量	単位	備　考	材質	重量(kg)	摘要
45	No.1雨水ポンプ①	立軸斜流ポンプ φ1000×144m³/min×9.2m 下部軸＊ケーシング、ラッパ管, インペラシャフト	1	台		FC	6016	
		立軸斜流ポンプ φ1000×144m³/min×9.2m 中部軸＊ケーシング				FC	1810	
		立軸斜流ポンプ φ1000×144m³/min×9.2m 吐出エルボφ1000				FC	3745	
46	No.1雨水ポンプ②	立軸斜流ポンプ φ1000×144m³/min×9.2m シャフト＊中部	1	台		SUS	102	
		立軸斜流ポンプ φ1000×144m³/min×9.2m シャフト＊上部				SUS	674	
47	No.1雨水ポンプ③	立軸斜流ポンプ φ1000×144m³/min×9.2m 吐出管	1	台		FC	2188	
		立軸斜流ポンプ φ1000×144m³/min×9.2m 主配管＊単管				FC	564	
		立軸斜流ポンプ φ1000×144m³/min×9.2m ルース単管				FC	846	
48	No.1雨水ポンプ④	立軸斜流ポンプ φ1000×144m³/min×9.2m ソールプレート1	1	台		FC	600	
		立軸斜流ポンプ φ1000×144m³/min×9.2m ソールプレート2				FC	650	
49	No.1雨水ポンプ⑤	立軸斜流ポンプ φ1000×144m³/min×9.2m 空気抜き弁	1	台		SS	70	
		立軸斜流ポンプ φ1000×144m³/min×9.2m ポンプ廻り小配管類				SS	44	
		立軸斜流ポンプ φ1000×144m³/min×9.2m フランジ類・その他				SS	78	
		立軸斜流ポンプ φ1000×144m³/min×9.2m ボルト類				SS	152	
50	No.1雨水ポンプ吐出弁	横型1床式電動蝶形弁　φ1000 1.5kW	1	台		SS	2018	
51	No.1雨水ポンプ逆止弁	ダッシュポット付逆止弁　φ1000	1	台		FC	5290	
52	No.1雨水ポンプ電動機	横軸開放防滴巻線形 No.1雨水ポンプ電動機	1	式		SS	2778	
		横軸開放防滴巻線形 電動機架台				SS	200	
53	No.1雨水ポンプ電動機用抵抗器	電動機用抵抗器 起動　高圧制御装置315kW	1	式		SS	434	
54	No.1雨水ポンプ減速機	直交軸傘歯車減速機1/3.12 No.1雨水ポンプ減速機	1	式		SS	1524	
		直交軸傘歯車減速機1/3.12 減速機架台				SS	1242	
55	No.1・No.2揚水ポンプ	片吸込形渦巻ポンプ φ80×0.65m³/min×25m　5.5kW	1	式		FC	138	
		片吸込形渦巻ポンプ φ125×1.2m³/min×23m　11kW				FC	340	
56	No.2自動除塵機レーキ	連続式自動除塵機レーキ　1.5kW	1	式		SS	840	
57	冷却水配管類①	①揚水管200A_1	1	式		SUS	220	
		②揚水管200A_2				SUS	240	
		③揚水管200A_3				SUS	200	
		④揚水管200A_4				SUS	220	

58	冷却水配管類②	⑤揚水管200A_5	1	式		SUS	180	
		⑥揚水管200A_6				SUS	200	
		⑦揚水管200A_6				SUS	120	
		⑧揚水管200A_7				SUS	200	
59	冷却水配管類③	⑨揚水管200A_9	1	式		SUS	160	
		⑩揚水管200A_10				SUS	220	
		⑪揚水管200A_11				SUS	260	
		⑫揚水管200A_12				SUS	120	
60	冷却水配管類④	⑬揚水管200A_13	1	式		SUS	320	
		⑭揚水管200A_14				SUS	200	
		⑮揚水管200A_15				SUS	80	
61	冷却水配管類⑤	⑯揚水管200A_16	1	式		SUS	230	
		⑰揚水管200A_17				SUS	80	
		⑱揚水管200A_18				SUS	60	
62	冷却水配管類⑥	①オーバーフロー管250A	1	式		SUS	380	
		②オーバーフロー管250A				SUS	180	
		③バルブ類_200A				SUS	140	
		④バルブ類_80A				SUS	120	
63	冷却水配管類⑦	①高架水槽架台_1	1	式		SS	280	
		②高架水槽架台_2				SS	280	
		③サポート類				SS	60	
		④ボルト類				SS	60	
64	アルミ製品類	原動機周辺　手摺	1	式		アルミ	20	
	質量合計				計		37,173	

工事名		岡山市平井排水センターポンプ設備工事						
No.	品　名	規格・形状等	数量	単位	備　考	材質	重量(kg)	摘要
65	地蔵川排水ポンプ	立軸斜流ポンプ φ1350㎜×L4140㎜ 揚水管下部+下部主軸+インペラ+下部軸保護管	1	台		FC	23500	
		立軸斜流ポンプ φ1350㎜×L1940㎜ 揚水管上部				FC		
		φ2500㎜×H380㎜ 基礎ベース				FC		
		立軸斜流ポンプ φ1350㎜×L2300㎜ 吐出しエルボ				FC		
		φ200㎜×L2000㎜　主軸				SUS	1000	
66	単管	φ1350㎜×H400㎜	1	式		FC	630	
67	遊動管	φ1350㎜×H420㎜	1	式		FC	750	
68	減速機架台	φ2570㎜×H3045㎜	1	台		SS	6000	
69	ディーゼルエンジン	W1700㎜×L3400㎜×H2400㎜	1	台		SS	6000	
70	鋼製加工品類	溝形鋼100㎜、山形鋼50㎜、縞鋼板3.2㎜　φ30，40 1800㎜×1100㎜×800㎜	1	式		SS	1300	
		溝形鋼150㎜山形鋼100㎜縞鋼板3.2㎜ 1950㎜×3300㎜				SS		
		溝形鋼150㎜山形鋼100㎜縞鋼板3.2㎜ 1350㎜×3300㎜				SS		
71	配管類	空気管　25A	1	式		SUS	2550	
		燃料管　15A				SS		
		冷却水管 20A,32A,40A,65A,100A				SS		
		排気管　250A				SS		
72	現場操作盤・空気制御盤	700㎜×900㎜×300㎜ 現場操作盤	1	式		SS	130	
		700㎜×700㎜×320㎜ 空気制御盤				SS		
73	消音器	W3100㎜×H1350㎜×t1100㎜ 一次消音器(架台寸法含)	1	式		SS	1500	
		W2500㎜×H900㎜×t800㎜ 二次消音器				SS	700	
74	ソールプレート	φ2810㎜×H60㎜	1	式		FC	1200	
75	始動用空気槽	φ355㎜×H2060㎜×2本	1	式		SS	500	
76	ケーブル		1	式	総重量=786kg	Cu	364	
	質量合計				計		46,124	

工事名		岡山市平井排水センター建設工事						
No.	品　名	規格・形状等	数量	単位	備　考	材質	重量(kg)	摘要
77	内装壁ALC用下地材、鋼製建具枠等	軽量鉄骨材、鋼製建具枠(ＳＤ－１)等	1	式		SS	1490	
78	鋼製建具	W2000×H4000扉	2	枚	525kg/枚	SS	1050	
79	軽量鉄骨下地		1	式		SS	690	
80	脱臭機室書棚部材		1	式		SS	930	
81	ステンレス手摺	パイプ材・フラットバー材	1	式		SUS	480	
82	アルミサッシ等	建具枠、ガラス枠、目地材	1	式		アルミ	20	
83	遠心送風機及びダクト	F-12遠心送風機、ダクト	1	式		SS	670	
84	照明器具等	HID灯器具、プルボックス、電線管	1	式		SS	450	
85	電気集合盤		1	式		SS	2160	
86	ケーブル		1	式	総重量=21kg	Cu	12	
	質量合計				計		7,952	

工事名		当新田ポンプ場No.4雨水ポンプ用減速機更新工事						
No.	品　名	規格・形状等	数量	単位	備　考	材質	重量(kg)	摘要
87	No.4雨水ポンプ用減速機	690kW 傘歯車減速機1.5kW 減速比　1/3.4	1	台		SS	2500	
	質量合計				計		2500	

工事名		岡山市旭西排水センター電気設備工事その９						
No.	品　名	規格・形状等	数量	単位	備　考	材質	重量(kg)	摘要
88	情報処理伝送装置	W:700xD:800xH:2350	1	台		SS	140	
89	CRT装置	W:1,650xD:1,150xH:700	1	台		SS	70	
90	場外LCD監視装置	W:2,000xD:900xH:700	1	台		SS	80	
91	伝送装置盤(1)	W:2,000xD:900xH:700	1	台		SS	70	
92	計装盤	W:700xD:800xH:2350	1	台		SS	160	
93	ケーブル		1	式	総重量=1240kg	Cu	620	
	質量合計				計		1,140	

工事名		岡山市岡東ポンプ場排気伸縮管工事						
No.	品　名	規格・形状等	数量	単位	備　考	材質	重量(kg)	摘要
94	4号排気管		1	式		SS	466	
95	4号排気管サポート							
96	5号排気管サポート							
	質量合計				計		466	

工事名		岡東浄化センターNo.3遠心脱水機油圧ユニット更新工事						
No.	品　名	規格・形状等	数量	単位	備　考	材質	重量(kg)	摘要
97	遠心脱水機油圧ユニット	最高使用圧力：21MPa/0.7MPa ポンプ吐出量：130L/min at 11MPa,25L/min at 0.3MPa 使用油：ISO VG68	1	台		SS	1300	
	質量合計				計		1,300	

工事名		岡東浄化センター流入幹線電動制水扉設備工事						
No.	品　名	規格・形状等	数量	単位	備　考	材質	重量(kg)	摘要
98	電動制水扉設備	B-2/HSMB-1 B-3/SMB-3	1	式		FC	1150	
	質量合計				計		1,150	