令和８年度

修繕数量総括表

工 事 名　　岡山ふれあいセンターガレリアロールスクリーン修繕

工事場所　　岡山市中区桑野715番地2

工　　期　　令和　年　　月　　日
　　令和　年　　月　　日

〈修繕概要〉

【改修内容】ロールスクリーンの取替

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
屋内改修工事	1	式		
計				

屋内改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
内装改修	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

屋内改修工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		
計					
内装改修	内装改修工事	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処分	積込	1	式		
発生材処分	運搬	1	式		
発生材処分	処分	1	式		
計					

屋内改修工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃 後片付け	一 般　RC･SRC造 地上階	97	㎡			
床養生	ベニヤ養生	97	㎡			
高所作業車	自走式リフト （ホイール、垂直型）H=8m	7	日			
計						

屋内改修工事	内装改修			内装改修工事		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
	法定福利費含む					
電動式ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ新設	ｿﾌｨｰ・EBS-80φ 生地：平織ミディアム遮熱 同等品	1	式			
計						

屋内改修工事		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ撤去	16台	1	式			
計						

屋内改修工事	発生材処分			積込		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材積込み	廃プラ類 人力	0.1	m3			
計						

屋内改修工事	発生材処分			運搬		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃プラ類 DID区間有り　60.0km以下	1	台			
計						

屋内改修工事	発生材処分			処分		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材処分	廃ｱｽ 最終処分	0.4	t			
計						

屋内改修工事	内装改修			内装改修工事		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
電動式ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ新設	ｿﾌｨｰ・EBS-80φ 生地：平織ミディアム遮熱 同等品	1	式			
電動式ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W990*H4600	1	台			
電動式ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1190*H4600	1	台			
電動式ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1190*H6500	10	台			
電動式ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1000*H6500	1	台			
電動式ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1020*H6500	1	台			
電動式ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	W1190*H2300	2	台			
接続ｹｰﾌﾞﾙ		16	か所			
3点ﾌﾟｯｼｭ式ｽｲｯﾁ		1	個			
施工費	結線調整共 運搬費共	1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｺｰﾝ･ﾊﾞｰ		1	式			
交通誘導員	交通誘導員B	2	人			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
産業廃棄物処理税	産業廃棄物処理税×100/110を計上	1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｺｰﾝ･ﾊﾞｰ		1	式			
コーン・バー （基本料）	カラーコーン　高さ700	30	m			
コーン・バー （日額損料）	カラーコーン　高さ700 共用30日賃料	30	m			
コーン・バー （架け払い）	カラーコーン　高さ700	30	m			
仮設材運搬 (コーン・バー)	-	30	m			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
産業廃棄物処理税	産業廃棄物処理税×100/110を計上	1	式			
産業廃棄物処理税	産業廃棄物処理税×100/110を計上	0.4	t			
計						