令和８年度

㊙

修 繕 数 量 総 括 表

工 事 名　　岡山市勤労者福祉センター５階緩降機修繕

工事場所　　岡山市北区春日町５番６号

工　　期　　令和　年　月　　日から　　共通費設定工期２か月
　　令和　年　月　　日まで　　積算時期　令和８年９月

修繕概要

〇緩降機修繕
<構　　造> 鉄筋コンクリート造　6階建
<延べ面積> 4,056㎡

岡 山 市 役 所

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
緩降機修繕	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
修繕価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
修繕費	1	式		

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
修繕	1	式		
計				

修繕				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
消防設備修繕	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

修繕

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
消防設備修繕	撤去	1	式		
消防設備修繕	改修	1	式		
計					
発生材処理	積込	1	式		
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

修繕	直接仮設					
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生(防水改修)		1	式			別紙 00-0001
整理清掃後片付け(防水改修)		1	式			別紙 00-0002
内部仕上足場(脚立足場)		1	式			別紙 00-0003
計						

修繕	消防設備修繕			撤去		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
緩降機撤去	ｵﾘﾛｰIII D3-600床付金具 収納箱付 ｺﾝｸﾘｰﾄ架台撤去共　積込共	1	式			
既存防水層撤去	屋上防水層 ｳﾚﾀﾝ防水層　　集積共	5	㎡			
計						

修繕	消防設備修繕			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
緩降機(材)	床付本機収納型(ｶﾊﾞｰ･ﾍﾞｰｽ･ﾌﾚｰﾑSUS仕様) ﾛｰﾌﾟ込み 取付金具共 (ｽﾛｰﾀﾞﾝ125SB500同等品)	1	式			
緩降機取付	手間のみ 貫通処理共	1	式			
防水補修	ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-2)	5	㎡			
水洗い		5	㎡			
下地調整	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ	5	㎡			
計						

修繕	発生材処理			積込		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.1	m3			
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗ類 人力	0.1	m3			
計						

修繕	発生材処理			運搬		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｺﾝｸﾘｰﾄ類　0.1㎥ DID区間有り 10.5km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ類　0.1㎥ DID区間有り 60.0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　金属類　0.1㎥ DID区間有り 3.5km以下	1	台			
計						

修繕		発生材処理		処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	再資源化　ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.1	t			
発生材処分	最終処分　廃ﾌﾟﾗ類	0.1	t			
有価物処理		1	式			別紙 00-0004
計						

修繕		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生(防水改修)		1	式			別紙 00-0001
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	5	㎡			
計						
整理清掃後片付け (防水改修)		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	5	㎡			
計						
内部仕上足場 (脚立足場)		1	式			別紙 00-0003
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下　　-	4	㎡			
内部仕上足場	供用60日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　　-	4	㎡			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　　平家用	4	㎡			
計						

修繕		発生材処理		処分		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
有価物処理		1	式			別紙 00-0004
発生材処分	鉄くず　H2	0.1	t			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
手続申請費 検査立会費		1	式			別紙 00-0005
コーン・バー		1	式			別紙 00-0006
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
産業廃棄物処理税		1	式			別紙 00-0007
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
手続申請費 検査立会費		1	式			別紙 00-0005
手続申請費 検査立会費		1	式			
計						
コーン・バー		1	式			別紙 00-0006
コーン・バー （基本料）	カラーコーン　高さ700	3.7	m			
コーン・バー （日額損料）	カラーコーン　高さ700 共用60日賃料	3.7	m			
コーン・バー （架け払い）	カラーコーン　高さ700	3.7	m			
仮設材運搬 (コーン・バー)	-	3.7	m			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
産業廃棄物処理税		1	式			別紙 00-0007
産業廃棄物処理税	産業廃棄物処理税×100/110を計上	0.1	t			
計						