画地略図

| 街区番号 | 8-41 | 備 考 | |

記入者 _____ 点検者 _____

| 画 地 略 図 | 街区番号 | 8-41 | 備　考 | |

全体

面積計算書	工区	8	ブロック	41	計算者		精算者		備考	

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	$X_{n-1} - X_{n+1}$	Y	$Y_{n-1} - Y_{n+1}$		
8-41-1	-151848.367	55.490	-40687.972	-2.516	382050.491372	2257775.566280
8-41-2	-151900.826	55.445	-40688.413	3.486	-529526.279436	2255969.058785
8-41-3	-151903.812	2.646	-40691.458	39.037	-5929869.109044	107669.597868
8-41-13	-151903.472	-0.774	-40727.450	87.085	-13228513.859120	-31523.046300
8-41-4	-151903.038	-1.842	-40778.543	52.887	-8033695.970706	-75114.076206
8-41-5	-151901.630	-2.968	-40780.337	3.792	-576010.980960	-121036.040216
8-41-6	-151900.070	-54.346	-40782.335	16.039	-2436325.222730	-2216356.777910
8-41-7	-151847.284	-54.258	-40796.376	12.902	-1959133.658168	-2213529.769008
8-41-8	-151845.812	-2.856	-40795.237	-2.253	342108.614436	-116511.196872
8-41-9	-151844.428	-0.919	-40794.123	-51.839	7871463.303092	-37449.004914
8-41-18	-151844.894	0.908	-40743.398	-103.194	15669431.991436	36995.005384
8-41-10	-151845.336	3.473	-40690.929	-55.426	8416179.593136	141319.596417
TOTAL					11791.086692	11791.086692
				メンセキ	5895.543346	

面 積 計 算 書	工区	8	ブロック	41	計算者		精算者		備考	水 路 第 8-4-5

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	$X_{n-1} - X_{n+1}$	Y	$Y_{n-1} - Y_{n+1}$		
8-41-8	-151845.812	54.346	-40795.237	-16.039	2435454.978668	2217057.950002
8-41-5	-151901.630	54.258	-40780.337	-12.902	1959834.830260	2212659.524946
8-41-6	-151900.070	-54.346	-40782.335	16.039	-2436325.222730	-2216356.777910
8-41-7	-151847.284	-54.258	-40796.376	12.902	-1959133.658168	-2213529.769008
TOTAL					169.071970	169.071970
				メンセキ	84.535985	

| 面 積 計 算 書 | 工区 | 8 | ブロック | 41 | 計算者 | | 精算者 | | 備考 | 平田 263-1 |

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	$X_{n-1} - X_{n+1}$	Y	$Y_{n-1} - Y_{n+1}$		
8-41-1	-151848.367	31.315	-40687.972	-2.719	412875.709873	1274143.843180
8-41-11	-151876.651	27.801	-40688.210	55.721	-8462718.870371	1131172.926210
8-41-20	-151876.168	-31.757	-40743.693	55.188	-8381741.959584	-1293897.453601
8-41-18	-151844.894	-30.832	-40743.398	-52.764	8011943.987016	-1256200.447136
8-41-10	-151845.336	3.473	-40690.929	-55.426	8416179.593136	141319.596417
TOTAL					3461.539930	3461.539930
				メンセキ	1730.769965	

点	① X	② $X_{n-1}-X_{n+1}$	③ Y	④ $Y_{n-1}-Y_{n+1}$	② × ③	① × ④
8-41-11	-151876.651	24.370	-40688.210	-22.269	3302141.141119	991571.677700
8-41-2	-151900.826	27.161	-40688.413	3.248	-493373.882848	1105137.985493
8-41-3	-151903.812	2.802	-40691.458	22.520	-3420873.846240	114017.465316
8-41-12	-151903.628	-27.356	-40710.933	19.224	-2920195.344672	-1113688.283148
8-41-24	-151876.456	-26.977	-40710.682	-22.723	3451088.709688	-1098252.068314
TOTAL					1213.222953	1213.222953
				メンセキ	606.611476	

面 積 計 算 書　工区 8　ブロック 41　計算者　精算者　備考 平田 199-2(A)

点	① X	② $X_{n-1} - X_{n+1}$	③ Y	④ $Y_{n-1} - Y_{n+1}$	② × ③	① × ④
8-41-24	-151876.456	27.316	-40710.682	-16.265	2470270.556840	1112052.989512
8-41-12	-151903.628	27.016	-40710.933	16.768	-2547120.034304	1099846.565928
8-41-13	-151903.472	-27.316	-40727.450	16.265	-2470709.972080	-1112511.024200
8-41-23	-151876.312	-27.016	-40727.198	-16.768	2546661.999616	-1100285.981168
TOTAL					897.449928	897.449928
				メンセキ	448.724964	

面 積 計 算 書　工区 8　ブロック 41　計算者　精算者　備考 平田 263-2

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	$X_{n-1} - X_{n+1}$	Y	$Y_{n-1} - Y_{n+1}$		
8-41-23	-151876.312	27.304	-40727.198	-16.243	2466926.935816	1112015.414192
8-41-13	-151903.472	27.135	-40727.450	3.252	-493990.090944	1105139.355750
8-41-14	-151903.447	-14.185	-40730.450	2.867	-435507.182549	-577761.433250
8-41-25	-151889.287	-14.278	-40730.317	13.366	-2030152.210042	-581547.466126
8-41-22	-151889.169	-13.119	-40743.816	13.376	-2031669.524544	-534518.122104
8-41-20	-151876.168	-12.857	-40743.693	-16.618	2523878.159824	-523841.660901
TOTAL					513.912439	513.912439
				メンセキ	256.956219	

面 積 計 算 書　　工区 8　　ブロック 41　　計算者　　精算者　　備考　平田 263-3

点	① X	② $X_{n-1} - X_{n+1}$	③ Y	④ $Y_{n-1} - Y_{n+1}$	② × ③	① × ④
面 積 計 算 書　工区 8　ブロック 41　計算者　　精算者　　備考 平田 263-4						
8-41-25	-151889.287	14.278	-40730.317	-13.366	2030152.210042	581547.466126
8-41-14	-151903.447	14.045	-40730.450	13.632	-2070747.789504	572059.170250
8-41-15	-151903.332	-14.278	-40743.949	13.366	-2030339.935512	-581742.103822
8-41-22	-151889.169	-14.045	-40743.816	-13.632	2070553.151808	-572246.895720
TOTAL					382.363166	382.363166
・				メンセキ	191.181583	

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	Xn-1 − Xn+1	Y	Yn-1 − Yn+1		
面 積 計 算 書　工区 8　ブロック 41　計算者 (印)　精算者　備考 平田 240(C)						
8-41-21	−151886.319	17.245	−40743.789	−26.457	4018456.341783	702626.641305
8-41-15	−151903.332	16.787	−40743.949	26.782	−4068275.037624	683968.671863
8-41-16	−151903.106	−17.245	−40770.571	26.457	−4018900.475442	−703088.496695
8-41-19	−151886.087	−16.787	−40770.406	−26.782	4067813.182034	−684412.805522
TOTAL					905.989249	905.989249
				メンセキ	452.994624	

面 積 計 算 書	工区	8	ブロック	41	計算者		精算者		備考	平田 287-1(A)

点	①	②	③	④	② × ③	① × ④
	X	$X_{n-1} - X_{n+1}$	Y	$Y_{n-1} - Y_{n+1}$		
8-41-17	-151844.650	58.678	-40770.005	-23.552	3576245.196800	2392302.353390
8-41-16	-151903.106	58.388	-40770.571	8.538	-1296949.719028	2380512.099548
8-41-4	-151903.038	-1.476	-40778.543	9.766	-1483485.069108	-60189.129468
8-41-5	-151901.630	-57.226	-40780.337	16.694	-2535845.811220	-2533695.565162
8-41-8	-151845.812	-57.202	-40795.237	13.786	-2093346.364232	-2333569.146874
8-41-9	-151844.428	-1.162	-40794.123	-25.232	3831338.607296	-47402.770926
TOTAL					2042.159492	2042.159492
				メンセキ	1021.079746	

面 積 計 算 書	工区	8	ブロック	41	計算者	（印）	精算者		備考	平田 290(A)

点	① X	② Xn−1−Xn+1	③ Y	④ Yn−1−Yn+1	② × ③	① × ④
8-41-18	-151844.894	41.669	-40743.398	-26.216	3980765.741104	1697736.651262
8-41-21	-151886.319	41.193	-40743.789	27.008	-4102145.703552	1678358.900277
8-41-19	-151886.087	-41.669	-40770.406	26.216	-3981845.656792	-1698862.047614
8-41-17	-151844.650	-41.193	-40770.005	-27.008	4101020.307200	-1679438.815965
TCTAL					2205.312040	2205.312040
				メンセキ	1102.656020	

面　積　計　算　書

点	① X	② X−(定数)	③ $X_{n-1}-X_{n+1}$	④ Y	⑤ Y−(定数)	⑥ $Y_{n-1}-Y_{n+1}$	③ × ⑤ ＋	−	② × ⑥ ＋	⑥ −
17-1	844.812	840 4.812	18.918	752.399	740 12.399	9.180				
18	844.894	4.894	−20.083	743.398	3.398	8.812				
18-1	864.895	24.895	−18.918	743.587	3.587	−9.180				
17-2	864.812	24.812	20.083	752.588	12.588	−8.812				
							139.687.900	499.768.086	447.428.394	87.348.208
							360.080.186 × ½		360.030.186	
							≒180.040.093			
17	844.650	840 4.650	41.275	770.005	740 30.005	18.007				
17-1	844.812	4.812	−20.162	752.399	12.399	17.417				
17-2	864.812	24.812	−20.083	752.588	12.588	8.812				
18-1	864.895	24.895	−21.507	743.587	3.587	8.799				
21	886.319	46.319	−21.192	743.789	3.789	−26.819				
19	886.087	46.087	41.669	770.406	30.406	−26.216				
							660.235.539	250.443.989	250.446.043	605.237.603
							184.208.454 × ½		184.208.445	
							≒922.604.225			

符番	地　　　　　　　番	隅切	地　積	摘　要
	水路第 8-4-5		84.53	
1	平田 263-1		1730.76	
2	平田 199-2 (A)		606.61	
3	平田 263-2		448.72	
4	平田 263-3		256.95	
5	平田 263-4		191.18	
6	平田 240 (C)		952.99	
7	平田 287-1 (A)		1021.07	
8	平田 290 (A)		1102.65	
		計	5895.46	
	全　　体		5895.54	

計算者		点検者	

（株）山　陽　設　計