

岡山市重要下水道管路更新事業 事業計画書

1 対象管路

管路名称	処理区名	合流・ 汚水・ 雨水の別	対象延長 (km)	重要管路の類型	詳細
柳川幹線	児島湖処理区	合流	0.22km	①口径 2,000mm 以上の 管路	全国特別重点調査の対象管 路 (□1950×2000mm～ □1950×2200mm 緊急度Ⅰ)
奥田幹線	児島湖処理区	合流	1.51km	①口径 2,000mm 以上の 管路	全国特別重点調査の対象管 路 (φ 2100mm～φ 2700mm 緊急度Ⅰ、緊急度Ⅱ)
天瀬幹線	児島湖処理区	合流	0.61km	①口径 2,000mm 以上の 管路	全国特別重点調査の対象管 路 (φ 2100mm、1700×2000 馬 蹄形、1900×2400 馬蹄形、 □3050×1100 緊急度Ⅰ、緊急度Ⅱ)
田町幹線	児島湖処理区	合流	0.11km	①口径 2,000mm 以上の 管路	全国特別重点調査の対象管 路 (φ 2100mm 緊急度Ⅰ、緊急度Ⅱ)
駅元幹線	児島湖処理区	合流	0.25km	①口径 2,000mm 以上の 管路	全国特別重点調査の対象管 路 (φ 2200mm、緊急度Ⅰ)
伊福幹線	児島湖処理区	合流	0.13km	①口径 2,000mm 以上の 管路	全国特別重点調査の対象管 路 (φ 2300mm、φ 2400mm 緊急度Ⅰ)
三門幹線	児島湖処理区	合流	0.01km	①口径 2,000mm 以上の 管路	全国特別重点調査の対象管 路 (φ 2000mm、緊急度Ⅰ)
中央幹線	児島湖処理区	合流	0.63km	①口径 2,000mm 以上の 管路	全国特別重点調査の対象管 路 (φ 2100mm、緊急度Ⅰ)
笹ヶ瀬左岸幹 線	児島湖処理区	汚水	0.45km	①口径 2,000mm 以上の 管路	全国特別重点調査の対象管 路 (φ 2000mm～φ 2400mm、 緊急度Ⅰ、緊急度Ⅱ)
西大寺幹線	岡東処理区	汚水	0.02km	①口径 2,000mm 以上の 管路	全国特別重点調査の対象管 路 (φ 2,000mm、φ 2400mm 緊急度Ⅱ)

備考 1) 重要管路の欄について、以下の該当する番号及び重要管路の定義【P】を記載する。

- ① 内径 2,000mm 以上の管路
- ② 緊急輸送道路の下に埋設されている管路
- ③ 重要物流道路の下に埋設されている管路
- ④ 軌道の下に埋設されている管路、またはこれらを横断している管路
- ⑤ 河川の下に埋設されている管路、またはこれらを横断している管路

備考 2) 詳細の欄について、重要管路で選択した管路の補足情報について記載する。

(補足情報の例)

- ・全国特別重点調査の対象管路 (口径、緊急度)
- ・重要物流道路、緊急輸送路の幹線名 (起点、終点)
- ・軌道名、河川名

2 事業の内容

- ・下水道管路の改築 (管更生工法 3.94km)

3 補助金の算定根拠

総事業費 80 億円

単位：百万円

		年次計画及び年割額							
事業内容		令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度	令和 11 年度	令和12 年度	令和13 年度	計	事業量
管路施設	柳川幹線 更生工事	196	120	128				444	222m
	奥田幹線 更生工事	1,232	577	633	576			3,018	1,508m
	天瀬幹線 更生工事	80	741	438				1,259	614m
	田町幹線 更生工事	1	1	2	102	112		218	107m
	駅元幹線 更生工事	5	3	5	506			519	253m
	伊福幹線 更生工事	3	1	226	39			269	131m
	三門幹線 更生工事	1	1	1	9			12	5m
	中央幹線 更生工事	14	6	13	393	861		1,287	627m
	笹ヶ瀬左岸幹線 更生工事	14	5	9	100	400	400	928	450m
	西大寺幹線 更生工事		1	1	40			42	20m
計		1,546	1,456	1,456	1,765	1,373	400	7,996	3,937m

4 整備効果

特別重点調査の調査結果(R8.1 末時点)については、緊急度Ⅰと判定された延長 2.6km、緊急度Ⅱと判定された延長 0.9km が 0km となる。

なお、緊急度Ⅰと判定された管路については、応急的な措置を講じたうえで、改築（更生工事）を実施するものとする。